

若羌县新材料产业园至砂梁西铁矿
公路工程
环境影响报告书

(送审稿)

建设单位：若羌县交通运输局

编制单位：新疆格润特环保科技有限责任公司

二〇二四年十二月



工程起点



工程终点



下穿铁路桥段



沿线情况



沿线植被



工程师现场勘查照片

现场勘察图

目 录

1 概述.....	1
1.1 项目背景.....	1
1.2 项目特点.....	1
1.3 环境影响评价的工作过程.....	2
1.4 分析判定相关情况.....	4
1.5 关注的主要环境问题及环境影响.....	20
1.6 环境影响评价的主要结论.....	20
2 总则.....	21
2.1 评价原则和目的.....	21
2.2 编制依据.....	21
2.3 评价内容及工作重点.....	26
2.4 评价时段和方法.....	28
2.5 环境影响因子识别和评价因子筛选.....	28
2.6 环境功能区划与评价标准.....	31
2.7 评价等级与评价范围.....	34
2.8 环境保护目标.....	39
3 建设项目工程分析.....	41
3.1 工程概况.....	41
3.2 工程选线方案比选.....	41
3.3 项目主要工程量及建设规模.....	48
3.4 工程占地及拆迁情况.....	59
3.5 交通量预测.....	62
3.6 工程分析.....	63
3.7 工程产污环节以及污染源强分析.....	67
4 环境质量现状调查与评价.....	76
4.1 自然环境概况.....	76
4.2 生态环境现状调查与评价.....	82
4.3 环境空气现状调查与评价.....	89

4.4 声环境现状调查与评价	89
5 环境影响预测与评价	92
5.1 生态环境影响预测与评价	92
5.2 声环境影响预测与评价	96
5.3 大气环境影响预测与评价	107
5.4 水环境影响预测与评价	109
5.5 固体废物环境影响分析	115
5.6 环境风险事故影响分析	115
5.7 水土流失及防风固沙影响分析	122
6 环保措施及可行性论证	125
6.1 设计阶段环境保护措施	125
6.2 施工期环境影响减缓措施	125
6.3 营运期环境影响减缓措施	131
7 环境影响经济损益分析	135
7.1 经济效益分析	135
7.2 社会效益分析	136
7.3 环境效益分析	136
7.4 环保投资估算	137
8 环境管理与监测计划	139
8.1 环境保护管理的目的	139
8.2 环境管理机构及其职责	139
8.3 环境管理计划	139
9 结论和建议	145
9.1 建设项目工程概况	145
9.2 环境现状调查	145
9.3 环境影响预测	145
9.4 主要环保对策措施	148
9.5 公众参与情况	150
9.5 综合结论	151

附件：

附件1 委托书

附件2 可研与初步设计的批复

附件3 建设项目用地预审和选址意见书

附件4 项目环境现状监测报告

附件5 各行政单位出具的复函

附件6 项目征收使用草原同意书

1 概述

1.1 项目背景

若羌县“十四五”规划中提出，要加快实施矿业强县战略，坚持把矿产资源开发利用作为推进新型工业化的突破口，瞄准绿色矿山发展法相，构建“一龙头、五基地、四园区、五体系”的矿业经济新格局。

为了串连诸多待建园区路网，为各园区之间的交通流通提供保障，同时为各园区去往西和高速的交通提供更高效率的输送能力，若羌县交通运输局依据《若羌县综合交通运输“十四五”发展规划》（2021-2025年）要求，拟建设若羌县新材料产业园至砂梁西铁矿公路工程，该工程项目为若羌产业园基础设施建设和阿尔金山资源通道路网规划的重要组成部分，推荐路线长33.143km，为新建二级公路，起点为G315线K1537+334处，项目终点与规划的园区道路衔接。项目建成后最大程度缩短矿区至产业园距离，有效降低矿产资源开发成本；将促进矿产资源开发，满足更多的南部山区钨、锡、萤石、煤炭、铁等矿产品运输需要，同时项目建设能进一步缓解G315线若羌过境公路的通行压力，减小过境车辆对县城交通的干扰；进一步拉大若羌县城市骨架，支撑带动沿线城镇发展，完善促进矿产资源开发，提高若羌县经济快速发展发挥巨大的作用。

1.2 项目特点

路线起点位于若羌县G315线K1537+334处，由北向南利用既有高速与铁路桥梁下穿后于K6+800处与砂梁西铁矿矿区道路（砂砾路）共线，至K8+500处向西转弯，前后与矿区道路均为Y型交叉，路线改为由东向西方向，沿规划的环城路线布线，终点K33+142.593与若羌县新材料产业园至G315线规划公路K7+150呈T型交叉。

项目路线总体走向沿阿尔金山与G315线之间的戈壁滩由西向东，主要控制点：G315线K1537+334处、G0612线西和高速K1492+057处2-13m梁桥、格库铁路既有的1-32m梁桥、砂梁西铁矿矿区道路、若羌县工业园规划公路。

项目采用二级公路标准设计，K0+472.727-K33+142.593段路基宽12m，沥青路面宽10.5m，设计车速80km/h。而K0+000-K0+472.727段为条件复杂路段，其中K0+179-K0+222.727段下穿高速，受限于G0612线西和高速K1492+057处2-13m梁桥净宽（桥下单孔净宽11.630m，而扩大基础间净宽仅9.134m），路线利用桥下双

孔下穿，采用中央分隔带宽度渐变方案避让桥墩，该段设计速度采用 60km/h，本工程内容不包括加油站、服务区等建设。

工程沿线及占地范围内不涉及国家公园、自然保护区、自然公园等自然保护地、世界自然遗产、生态保护红线等区域（见附件6各管理部门出具的函件），重要物种的天然集中分布区、栖息地，重要水生生物的产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道，迁徙鸟类的重要繁殖地、停歇地、越冬地以及野生动物迁徙通道等。

根据现场勘查及现有资料收集判断，工程范围内无古树名木及珍稀野生动植物分布，新建路段沿线大部分为荒漠戈壁区，地表植被稀疏，项目对原地貌植被的扰动面积大，项目永久占地改变其原有土地类型，临时占地植被破坏后自然恢复较为困难。工程的建设对原有生态系统产生切割，造成生态系统的破碎化，工程建设加大其征地范围及其影响范围内水土流失。

1.3 环境影响评价的工作过程

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》中有关规定和要求，该建设项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021版）》“五十二、交通运输业、管道运输业，130等级公路中“新建30公里（不含）以上的二级及以上等级公路；新建涉及环境敏感区的二级及以上等级公路”的类别，应编制环境影响报告书。项目属于新建30公里（不含）以上的二级及以上等级公路，故需编制环境影响报告书。

受若羌县交通运输局委托，新疆格润特环保科技有限公司承担了该项目的环境影响评价工作，在接受委托后，我单位即派有关人员对该项目进行实地踏勘和资料收集，在征求了当地环境管理部门的意见后，按国家相关环境影响评价技术规范，编写了本项目环境影响报告书，在报送环保行政主管部门审批后，可作为该项目在建设期、营运期全过程的管理依据之一。

按照环境影响评价技术导则的技术规范要求，该项目遵循如下工作程序图编制完成项目环境影响报告书，具体过程见图1.3-1。




图1.3-1 公路建设项目环境影响评价工作程序图

1.4 分析判定相关情况

1.4.1 产业政策符合性

根据GB/T4754-2017《国民经济行业分类代码表》，本项目属其中的“E4812公路工程建筑”。根据《产业结构调整指导目录》（2024年本）中有关条款的规定，属于第一类鼓励类：“二十四、公路及道路运输”中的“2.....农村公路和客货运输网络开发与建设.....”。因此，本项目符合国家产业政策。

1.4.2 相关规划及规划环评符合性分析

（1）与新疆维吾尔自治区主体功能区划符合性

根据《新疆维吾尔自治区主体功能区划》，主体功能区规划将新疆国土空间划分为重点开发、限制开发和禁止开发区域；按开发内容，分为城市化地区、农产品主产区和重点生态功能区；按层级，包括国家和自治区两个层面。新疆主体功能区划中，重点开发区域和限制开发区域覆盖国土全域，而禁止开发区域镶嵌于重点开发区域或者限制开发区域内。

根据《新疆维吾尔自治区主体功能区划》重点生态功能区的功能定位是：保障国家及自治区生态安全的主体区域，全疆乃至全国重要的生态功能区，人与自然和谐相处的生态文明区。新疆维吾尔自治区重点生态功能区由12个功能区构成，包括阿尔泰山地森林草原生态功能区、塔里木河荒漠化防治生态功能区、阿尔金山草原荒漠化防治生态功能区3个国家级重点生态功能区，以及9个自治区级重点生态功能区，最终形成“三屏两环”的生态安全战略格局。重点生态功能区分为四种类型：水源涵养型、水土保持型、防风固沙型和生物多样性维护型生态功能区。

本项目所在区域不属于禁止开发区域，同时本项目位于自治区重点打造的“四类通道四级枢纽三张网络”交通布局中的若羌县，是若羌县综合交通运输“十四五”发展规划中重要基础设施建设项目，本项目在建设过程中加强管理，严格控制施工范围，尽可能减少对生态系统的干扰，不得损害生态系统的稳定和完整性的前提下，符合《新疆维吾尔自治区主体功能区划》。

（2）与新疆维吾尔自治区“十四五”综合交通规划的符合性分析

《新疆维吾尔自治区“十四五”综合交通规划》期限为2021-2025年，规划项目类型包括铁路、公路、机场项目。规划提出高质量推进基础设施网络建设，加快形成完善的干线公路网，提升普通干线公路服务功能。适应经济建

设、对外开放、旅游开发及新型城镇化发展的要求，加快建设一批连接口岸、交通枢纽、旅游景区、产业园区的普通国省道项目。

规划铁路项目：进行 7 条线路扩能改造，新建 13 条干支线铁路，新建 3 条高铁。

规划公路项目：规划新建、改建国道 85 条，其中 21 条为高速公路，64 条等级公路；新建、改建省道 43 条，其中 13 条为高速公路、30 条为等级公路。

规划机场项目：13 个支线机场、17 个通用机场。

本项目为《新疆维吾尔自治区“十四五”综合交通规划》公路规划网中阿尔金山资源通道路网规划的重要组成部分，建成后最大程度缩短矿区至产业园距离，有效降低矿产资源开发成本；将促进矿产资源开发，满足更多的南部山区钨、锡、萤石、煤炭、铁等矿产品运输需要，对促进社会政治稳定和经济发展具有重要的战略意义。

因此，本项目符合《新疆维吾尔自治区“十四五”综合交通规划》。

(3) 与《新疆维吾尔自治区“十四五”综合交通规划环境影响报告书》及审查意见的符合性

本项目与《新疆维吾尔自治区“十四五”综合交通规划环境影响报告书》及审查意见的符合性见下表 1.4-1。

表 1.4-1 本项目与综合交通规划环评符合性一览表

《新疆维吾尔自治区“十四五”综合交通规划环境影响报告书》及审查意见要求	本项目情况	是否符合
对生态系统影响结论分析 ①对森林、草原生态系统的影响 新疆“十四五”综合交通规划的实施会在一定程度上损害沿线的森林、草原生态系统。公路、铁路、机场建设施工过程中取、弃土场、施工便道或其他临时工程如设置不合理，例如设在林木密集处或者施工过程中随意砍伐林木，将造成植被破坏、林木面积缩小等不利影响，从而严重损害野生动植物的生存环境。施工期土石方工程产生的扬尘将覆盖植被表面，降低植物的光合作用，影响其生长发育。②对荒漠生态系统的影响 规划项目的建设使荒漠生态系统原本不高的植被覆盖率继续降低，造成大气污染，使水质、土质发生改变，水土流失、边坡稳定性降低，引发地质灾害，影响荒漠生态系统动植物物种分布和生存环境，破坏地区生态平衡。因此，本规划在规划阶段，尽量避让荒漠生态系统，并采取相应的防范措施后，对荒漠生态环境的影响甚微。③对水域生态系统的影响 本次规划中公路、铁路跨河桥梁工程将对水域生态系统产生一定不良影响。跨河桥梁工程桩基施工扰	拟建公路为生态类建设项目，本项目建设不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、遗产地、地质公园、水产种质资源保护区、湿地公园、冰川保护区、沙漠公园、沙化土地封禁保护区和生态保护红线区，水源地保护区，拟建工程建设中同步实施生态环境保护规划，尽力减少工程建设给生态环境带来的不利影响。建设单位应按照国家、自治区相关的规定缴纳草场补偿费，进一步减轻永久占地对土地资源	符合

<p>动河床、钻渣（泥浆）泄漏以及与水体接触导致水体污染，桥梁预制场及搅拌站生产废水排放、施工营地生活污水及建筑材料运输与堆放可能会对水域生态系统产生一定不良影响。本规划在规划阶段，尽量避绕水域生态系统，并采取相应的防范措施后，对水生水域生态环境的影响甚微。④ 农业生态系统的影响 新疆“十四五”综合交通规划对农业的影响主要体现在耕地尤其是基本农田的占用，规划项目占地将造成区域内农业减产，造成农业损失。本次规划实施过程中，公路建设项目路线应尽量避免基本农田和一般耕地，对确实难以避让的耕地应做好占补平衡，对基本农田应报送国务院审批，做好占一补一，占补平衡。因此，采取相应措施后，对农业生态系统的影响较小。⑤ 城市及村镇生态系统的影响 本次规划实施后将进一步完善城市及村镇的交通条件，为居民的出行带来方便，满足人们的出行需求。但是，交通的发展也会带来一系列不利影响，如噪声污染、大气污染、占地拆迁等。⑥ 对动、植物的影响 a 对动物的影响 规划项目实施，会占用野生动物生境，形成屏障，阻碍动物迁徙和种群交流，导致野生动物生境片断化，严重者，会使生境岛屿化，使生活在其中的动物不能在更大的范围内求偶、觅食和躲避各种自然灾害，变得脆弱甚至濒危、灭绝；规划项目的建设可能会对野生动物伤害；为外来物种进入提供便利。b 对植被的影响 永久占地会造成自然资源的消失，降低局部生产力；基础设施施工期对植被的影响主要是对植被的破坏和扰动影响，包括植被永久性损失、可恢复性损失和植被扰动三类。施工期土石方工程的扬尘、营运期运输车辆尾气排放，使路网两侧或场地区域一定范围内的空气质量及温湿度条件变化，进而可能导致生物群落向着不利的方向演替；而施工车辆的反复碾压和人员的频繁活动会造成原生植被枯死、地表裸露、土壤板结等，致使原有地表植被很难自然恢复等。⑦ 对生态敏感区影响分析 《新疆维吾尔自治区公路网规划》可能影响新疆公路网规划可能影响影响10个自然保护区、3个风景名胜区、12个森林公园、1处遗产地的2个片区、2个地质公园、2个水产种质资源保护区、13个湿地公园、1个冰川保护区、3个沙漠公园、4个沙化土地封禁保护区和22个生态保护红线区，34个地表水水源地保护区及3个地下水水源地保护区。</p>	<p>的影响。临时工程占地主要是戈壁荒地，因为数量较小且限于建设期，对当地土地资源和农业生产不会产生较大影响。此外，临时占地施工结束后拟进行生态恢复，做好水土保持措施，临时用地对生态环境可逐渐恢复。</p>	
<p>环境空气影响分析结论本规划建设期主要的大气污染物是 TSP，沥青烟气和施工机械废气污染物，排放量总体较小。通过采取合理布设施工场地、设置围挡、避开大风时分和洒水降尘等措施，并加强施工管理，规划建设期对空气的影响较小。规划实施运营后，大气污染物主要为机动车尾气。机动车尾气中的CO随着车速的增加排放量将会减小。NOx 的排放量则随着车速的增大而增多。在相同车速的条件下，道路等级越高，燃油消耗量越少，进而排放的尾气也越少。因此，在公路网规划实施后，由于道路等级的提高，通行条件改善，单车排放尾气将会减少。当然，总体排</p>	<p>施工现场内实际排放的污染物不大，沥青烟气和施工机械废气污染物，排放量总体较小。通过采取合理布设施工场地、设置围挡、避开大风时分和洒水降尘等措施，并加强施工管理，规划建设期对空气的影响较小对周围空气质量影响不大。</p>	<p>符合</p>

<p>放仍将受到交通量的增大与汽车技术提高、燃油质量等因素的综合影响。</p>		
<p>水环境影响分析结论 本规划建设项目主要为线性工程，包括铁路及公路，将对水环境产生影响。① 地表水影响分析 a 规划实施建设期 本规划跨越河流的公路、铁路在建设期间对水体水质产生一定的影响，桥梁施工中，产生的钻孔泥浆、挖孔废渣及围堰土都会对河流水质产生影响，造成水质的污染。临近河流的公路，在建设期间路段路基主体开挖形成松散坡面，或工程中的临时堆土、施工物料等，若不采取临时拦挡措施，经雨水冲刷进入河道，将会影响河流水体水质，甚至妨碍河道行洪。路基的填筑以及各种筑路材料如保管不善，被雨水冲刷而进入水体将会产生水环境污染。因此，在施工中应根据不同筑路材料和特点，有针对性的加强保护管理措施，尽量减小其对水环境的影响。b 规划实施运营期 在规划项目建成投入运营后，交通对沿线水质的主要影响因素是运行车辆所泄漏的石油类物质，路面残留物随天然降雨产生的路面径流进入地表水体，将对沿线水环境产生一定的污染。由于路面径流物质质量较小，随着降水稀释、泥沙对污染物的吸附、径流水自净等作用后才有可能到达水体，从而使污染物浓度变得更低，对水体的影响是极其微弱的。公路沿线辅助设施主要包括公路服务区、收费站，铁路战场产生的污水主要是工作人员产生的生活污水以及含油废水，辅助设施距离城区近的进行化粪池处理后出水纳入城市管网，距离较远的污水主要是建设污水处理和中水回用系统。一般情况下，辅助设施排放的生活污水经化粪池、污水生化处理后，部分回用，所排污水污染物浓度一般较低，符合相关水污染物排放标准要求。危险品运输车辆一旦发生事故，往往会导致危险品泄漏，影响事故发生地的环境质量。最大的水环境危害应该是当危险品运输车辆在江河大桥出现翻车，导致事故车辆掉入河中，从而使运送的固态或液态危险品如农药、汽油、化工品等泄漏而污染水体水质。公路交通运输中危险物品泄漏偶有发生，事故一旦发生，将会酿成惨痛后果，必须要及时、快速、慎重处理。② 地下水影响分析 施工过程中的路基开挖等对地下水可能造成疏干和污染的影响；施工营地的生活污水和生产废水的随意排放或者收集池的防渗能力不足，以及产生的生活垃圾收集点的防渗措施不足均可能造成地下水环境的污染；运营期道路产生的初期雨水形成路面径流可能渗入地下，对沿线及周边地下水水质产生影响。因此，规划应做好合理布局，采取在施工及营运过程中加强管理等措施严防污物外泄造成地下水污染，则规划的实施对地下水的影响能够控制到最小程度。③ 饮用水源保护区影响分析 本次规划实施中，公路不可避免的穿越部分饮用水水源保护区，将会对水源保护区水质产生一定影响。因此，本次规划选线阶段应按照法律法规的要求绕避一级饮用水水源保护区；因无法绕避而必须进入二级或准水源保护区的项目，应做好现场踏勘</p>	<p>本项目施工过程对水环境的影响主要来自以下几个方面：施工现场生产废水经过施工现场设置的隔油池+沉淀池处理，用于场站和道路的洒水抑尘，做到不外排；施工生活污水经过临时一体化污水处理设施处理后用于周边绿化灌溉；运营期废水主要是路（桥）面径流，由于项目区域降水较少、蒸发较大，路面径流经泥沙吸附后很难进入地表水体，对地表水环境影响甚微。</p>	

<p>工作，认真调查论证路线走向与水源保护区的相互关系。另外，应严格施工管理，施工废水和生活污水集中收集处理，严禁乱排；完善桥面、路面排水收集系统；合理设置防撞墩和事故收集存储设施，防止危化品运输事故污染沿线河流水域。通过这些措施，规划对水环境的影响可以得到有效控制。</p>		
<p>声环境影响分析结论 公路、铁路网规划实施后交通量较大的路段交通噪声影响较大，特别是夜间超标问题较突出，其它路段交通噪声影响相对较小。项目环评过程中，应该对这些路线走向进行重点关注，防止对沿线的特殊敏感点造成严重影响，并对噪声超标路段采取减缓措施。从目前噪声防治措施效果来看，交通噪声在采取相应降噪、隔声等措施后，噪声污染控制目标的可达性较好。建议在较为敏感路段的项目环评中，针对具体施工路段周围的噪声敏感区开展较为细致的调查和监测，并在施工过程中要求环境监理单位做重点的监督检查。本次规划机场项目主要包括支线机场、通用机场，但机场项目选址尚不确定。机场通常选址于地形开阔区域，新疆主要城市均位于绿洲农田区，村庄等敏感目标也相对比较稀疏。根据现有新疆支线机场调查，各支线机场、通用机场机场流量较少，本次规划新建机场对机场外声环境影响较小。</p>	<p>公路施工期噪声主要来源于施工机械和运输车辆辐射的噪声，昼间施工机械噪声对周围环境影响不大。夜间施工机械噪声等效A声级严重超标，夜间（00:00-8:00）应严禁施工。因此，施工期间只要严格遵守国家及地方的有关施工法律、法规，合理选择施工时间，对声环境影响有限。营运期交通噪声预测近期、中期、远期昼间夜间达标。</p>	
<p>固体废物影响分析结论 规划实施建设期固体废物主要包括两部分，一部分来自施工人员产生的生活垃圾，一部分来自施工场地建筑垃圾。施工人员产生的生活垃圾由统一收集后当地环卫部门定期清运至垃圾填埋场处理。建筑垃圾可供周边修补乡村道路或建筑使用，废弃土石方应全部运至合法弃土场合理堆存。施工期固体废物经过妥善处置后对环境影响较小。规划实施运营期，公路沿线洒落的垃圾会对沿线周边环境产生不利影响。公路沿线洒落的固体废物由养护人员定时清扫，沿线设置警示标志，设置环保宣传标语等，减少不文明乱丢垃圾行为的产生，保证垃圾有效收集处理。通过采取措施后，运营期固体废物对周边环境影响不大。</p>	<p>本工程产生的废弃沥青原料作为周边农村公路修补使用；本项目产生的弃渣全部运至弃土场，不随意外排；施工期产生的生活垃圾统一收集后，清运至当地生活垃圾填埋场。通过制定和宣传法规，禁止乘客在公路上乱丢饮料袋、易拉罐等垃圾，以保证行车安全和公路两侧清洁卫生。</p>	
<p>环境风险影响分析结论 本次规划涉及的危险物质有：柴油、汽油、危险品等等。这些物质可能引发火灾、爆炸、中毒、腐蚀等危险有害因素。分析识别规划施工期风险、危险物质发生泄漏、地质灾害等事故风险的影响。对规划建设及运营过程中突发性、不确定性和随机性的事故危害进行分析，提出合理、有效的应急和事故环境风险防范措施，从源头防范环境风险，防止重大环境污染事故对人民群众生命财产造成危害和损失，重视环境风险防范管理，编制道路运输等环境风险防范及应急预案。</p>	<p>当拟建公路通车后交通流量达到远期交通量时，发生危险品运输车辆交通事故的概率很小，仍存在着危险品运输车辆因交通安全事故导致的突发环境污染事故发生，因此要求公路管理部门应根据《危险物品安全管理条例》的规定，加强对进入公路的危险品运输车辆的检查、管理，并制定有效的事故应急计划和环境风险防范措施，通过加</p>	

	强管理和采取措施，使污染风险降为最低。	
--	---------------------	--

综上所述，拟建公路路线方案与《新疆维吾尔自治区“十四五”综合交通规划》路线符合，满足《新疆维吾尔自治区“十四五”综合交通规划环境影响报告书》与其审查意见中的相关环保要求，项目在落实相关环保措施后，拟建公路符合规划环评要求。

(4) 与《若羌县综合交通运输“十四五”发展规划》符合性分析

根据《若羌县综合交通运输“十四五”发展规划》，规划依据服务功能和路网连接节点重要度的不同，结合经济社会发展对交通运输的新要求，将路网划分为3个层次，分别为发挥主通道作用的主骨架公路，发挥重要衔接、连通功能作用的区域干线公路以及延伸通达深度发挥连通作用的一般公路。

本项目属于其中的主骨架公路，项目的建设将缓解G315线若羌过境公路的通行压力，减小过境车辆对县城交通的干扰；进一步拉大若羌县城市骨架，支撑带动沿线城镇发展，完善促进矿产资源开发，提高若羌县经济快速发展发挥巨大的作用。

因此，本项目的建设符合《若羌县综合交通运输“十四五”发展规划》。

(5) 与相关国土空间规划符合性分析

2024年7月4日，自治区人民政府批复《巴音郭楞蒙古自治州国土空间总体规划（2021-2035年）》。同时《若羌县国土空间总体规划（2021-2035年）》在充分衔接巴州国土空间总体规划的基础上，立足于本县域自然地理格局，分别从农牧业空间、生态空间、城镇空间等，以及支撑保障体系提出相关要求。总体上两个层级的国土空间总体规划对区域的生态安全保障和工农发展相关要求在思路和原则上是一致的。

《巴音郭楞蒙古自治州国土空间总体规划（2021-2035年）》在“产业发展空间”中提出“重点支持若羌工业园...打造为综合园区，强化产业引领作用”，若羌工业园的发展方向为“打造新疆新能源基地、矿业新材料基地、区域物流集散中心”；在“增强基础设施和安全保障”中提出“加强疆电外送通道建设，构建疆电外送南疆支点...进一步拉大若羌县城市骨架，支撑带动沿线城镇发展，完善促进矿产资源开发”。

本项目是若羌县城南环县公路、若羌工业园规划公路和阿尔金山重要的资源公路，项目起点为G315线K1537+334处；项目终点与规划的园区道路街

接。项目的建设将最大程度缩短矿区至产业园距离，有效降低矿产资源开发成本；将促进矿产资源开发，满足更多的南部山区钨、锡、萤石、煤炭、铁等矿产品运输需要，综上，本项目建设总体符合各级国土空间规划的有关要求和发展目标。

(6) 本项目与《若羌县总体规划》（2010-2030年）规划符合性分析

2013年1月20日，巴音郭楞蒙古自治州人民政府出具了《关于关于对若羌县总体规划（2010—2030年）的批复》（巴政函〔2013〕11号），根据《若羌县总体规划》（2010—2030年）的要求：以国省干线公路为骨架，以县乡（镇）公路为基础，构建快速高效的公路运输网。同时，加强通往县域南部山区和罗布泊等旅游、矿产资源富集区的资源道路规划建设，为县域旅游、矿产资源开发提供便捷的交通条件。

本项目拟建公路位于本项目位于若羌县城南侧边缘，为铁干里克镇待开发区域，沿线暂无人员居住；项起点位于砂梁西铁矿矿区道路与 G315 线 K1537+334 处 T 型岔口，起点北侧 35km 为米兰镇；由北向南在 K0+200 处利用 G0612 线西和高速 K1494+360 处 2-13m 梁桥下穿高速公路，在 K0+370 处利用既有的 1-32m 梁桥下穿格库铁路，在 K0+670-K0+970 段路线与 110KV 和 220KV（中核布南风一号线、二号线）高压线交叉，在 7 道高压输电线路下横穿通过，在 K6+800-K8+500 段路线与砂梁西铁矿矿区道路（砂砾路）共线，前后与矿区道路均为 Y 型交叉，后路线改为由东向西方向，沿规划的环城路线布线，至产业园厂区前 2.2km，终点 K33+760.531 与若羌县新材料产业园至 G315 线公路建设项目规划道路 K7+150 呈 T 型交叉。从城市的整体规划来看，符合若羌县城市总体规划要求。用地不属地质灾害易发区，无矿业权设置，也不压覆国家重要矿产资源，项目的建设将最大程度缩短矿区至产业园距离，有效降低矿产资源开发成本；将促进矿产资源开发，满足更多的南部山区钨、锡、萤石、煤炭、铁等矿产品运输需要。因此，本项目与若羌县总体规划要求相符。

1.4.3“三线一单”符合性分析

(1) 与自治区“三线一单”生态环境分区管控方案的符合性分析

2021 年 2 月，新疆维吾尔自治区人民政府发布了《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》（新政发〔2021〕18 号）。

表1.4-2 项目与新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案符合性分析

管控要求		本项目情况	符合性	
新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》（新政发〔2021〕18号）	生态保护红线	按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护国家生态安全的底线和生命线。	本项目用地范围未触及生态保护红线。	符合
	环境质量底线	全区水环境质量持续改善，受污染地表水体得到有效治理，饮用水安全保障水平持续提升，地下水超采得到严格控制，地下水水质保持稳定；全区环境空气质量有所提升，重污染天数持续减少，已达标城市环境空气质量保持稳定，未达标城市环境空气质量持续改善，沙尘影响严重地区做好防风固沙、生态环境保护修复等工作；全区土壤环境质量保持稳定，污染地块安全利用水平稳中有升，土壤环境风险得到进一步管控。	根据项目所在地环境现状调查和污染物排放影响预测，区域环境质量良好，本项目影响主要集中在施工期，在采取有效的污染防治措施后，对区域内环境影响较小，营运期会对公路沿线声环境和生态环境等要素造成一定程度的污染和影响，但从整体和长期效益看，利大于弊，只要严格按照环保要求进行建设和管理，工程建设对环境的不利影响可得到控制和缓解。	符合
	资源利用上线	强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到国家、自治区下达的总量和强度控制目标。加快区域低碳发展，积极推动乌鲁木齐市、昌吉市、伊宁市、和田市等4个国家级低碳试点城市发挥低碳试点示范和引领作用。	项目主要利用资源为水、电，区域资源充足，消耗未超出区域负荷上限。	符合

(2) 与自治区分区管控方案以及七大片区管控要求符合性分析

本项目位于巴音郭楞蒙古自治州，属于“七大片区”中的“天山南坡片区”，重点做好塔里木盆地北缘荒漠化防治、荒漠植被保护和防风固沙体系建设。具体符合性分析见下表 1.4-3、1.4-4。

表 1.4-3 项目与自治区生态环境分区管控方案总体管控要求的符合性分析

管控类别		总体管控要求	落实情况	符合性
A1 空间布局约束	A1.1 禁止开发建设的活动	【A1.1-1】禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中淘汰类项目。禁止引入《市场准入负面清单（2020 年版）》禁止准入类事项。除国家规划项目外，凡属于“三高”项目均不允许在全疆新（改、扩）建。	本项目为公路建设项目，不属于“三高”项目。项目对照《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，不属于限制类和淘汰类，为鼓励类，项目的建设符合国家产业政策；对照国家发改委和商务厅发布的《市场准入负面清单（2022 年版）》，属于许可准入类。	符合
	A1.3 不符合空间布局要求活动的退出要求	【A1.3-2】任何单位和个人不得在水源涵养区、饮用水水源保护区内和河流、湖泊、水库周围建设重化工、涉重金属等工业污染项目；对已建成的工业污染项目，当地人民政府应当组织限期搬迁。	本项目为公路建设项目，项目不涉及水源涵养区和饮用水水源保护区，不属于重化工、涉重金属等工业污染项目。	符合
	A1.4 其它布局要求	【A1.4-1】一切开发建设活动应符合国家、自治区主体功能区规划、自治区和各地颁布实施的生态环境功能区划、国民经济发展规划、产业发展规划、城乡总体规划、土地利用规划等相关规划及重点生态功能区负面清单要求，符合区域或产业规划环评要求。	本项目符合国家和《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》《新疆生态环境功能区划》、《新疆维吾尔自治区交通运输“十四五”发展规划》及规划环评。	符合

表 1.4-4 项目与七大片区管控要求中总体要求的符合性分析

类别	文件要求	项目相符性分析	符合性
空间布局约束	严格执行国家、自治区产业政策和环境准入要求，严禁“三高”项目进新疆，坚决遏制“两高”项目盲目发展。不得在水源涵养区、饮用水水源保护区内和河流、湖泊、水库周围建设重化工、涉重金属等工业污染项目。	本项目为公路建设项目，项目不涉及水源涵养区和饮用水水源保护区，不属于“三高”项目，不属于重化工、涉重金属等工业污染项目。	符合
污染物排放管控	以改善流域水环境质量为核心，强化源头控制，“一河（湖）一策”精准施治，减少水污染物排放，持续改善水环境质量。	施工生产废水经过施工现场设置的隔油池+沉淀池处理，用于场站和道路的洒水抑尘，做到不外排。营运期废水主要是路（桥）面径流，由于项目区域降水较少、蒸发较大，路面径流经泥沙吸附后很难进入地表水体，对地表水环境影响甚微。	符合
环境风险防控	加强重点流域水环境风险管控，保障水环境安全。	本项目无跨越以及伴行地表水体	符合

资源利用效率要求	全面实施节水工程，合理开发利用水资源，提升水资源利用效率，保障生态用水，严防地下水超采。	本项目为公路建设项目，用水为园区拉运，对水资源利用影响很小。	符合
----------	--	--------------------------------	----

图1.4-1 新疆维吾尔自治区环境管控单元图

2) 与巴音郭勒蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控方案符合性分析

根据《关于印发巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023年）的通知》（巴政办发〔2024〕32号）中附件1：巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”环境管控单元分类图（2023年）；附件2：巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”环境管控单元汇总表（2023年）；附件3：巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单（2023年）中的有关规定。

本项目所在区域属于一般管控单元，管控单元名称：若羌县一般管控单元，编号：ZH65282430001；本项目与巴音郭勒蒙古自治州环境管控单元图，见图1.4-3。本项目与巴音郭勒蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控方案符合性分析如下1.4-5。

表3.9-2 本项目与巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023年）符合性分析一览表

		管控要求	本项目情况	符合性
巴音郭楞蒙古自治州生态环境准入清单（2023年）	ZH65282430001 若羌县一般管控区	空间布局约束 1.建设项目用地原则上不得占用基本农田，确需占用基本农田的建设项目须符合《中华人民共和国基本农田保护条例》中相关要求，占用耕地、林地或草地的建设项目须按照国家、自治区相关补偿要求进行补偿。2.对违反资源环境法律法规、规划，污染环境、破坏生态、乱采滥挖的露天矿山，依法整治；对污染治理不规范的露天矿山，依法责令停产整治，对拒不停产或擅自恢复生产的依法强制关闭；对责任主体灭失的露天矿山，要加强修复绿化、减尘抑尘。3.永久基本农田集中区域禁止规划新建可能造成土壤污染的建设项目。涉及有毒有害物质可能造成土壤污染的新(改、扩)建项目，提出并落实土壤和地下水污染防治要求。4.严格执行畜禽养殖禁养区规定，根据区域用地和消纳水平，合理确定养殖规模。5.禁止向沙漠、滩涂、盐碱地、沼泽地等非法排污、倾倒有毒有害物质。6.禁止利用渗坑、裂隙、溶洞或者采用稀释等方法处置危险废物。7.金属和非金属矿山采选企业新建、改建、扩建执行《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（修订）》相关要求。	本项目属于等级公路工程，不属于污染严重行业企业，不排放有毒有害物质以及危险废物，本项目不涉及生态保护红线，项目不占用基本农田，项目占用草地，已取得自治区林业和草原局出具的项目征收使用草原同意书，见附件6。项目不占用耕地和林地。	符合
		污染物排放管控 1.强化畜禽粪污资源化利用，改善养殖场通风环境，提高畜禽粪污综合利用率，减少氨挥发排放。鼓励和支持散养密集区实行畜禽粪污分户收集、集中处理。2.严格控制林地、草地、园地农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。3.加强种植业污染防治。深入推进化肥农药减量增效，全面推广测土配方施肥，引导推动有机肥、绿肥替代化肥，集成推广化肥减量增效技术模式，加强农药包装废弃物管理。实施农膜回收行动，健全农田废旧地膜回收利用体系，提高废旧地膜回收率。推进农作物秸秆综合利用，不断完善秸秆收储运用体系，形成布局合理、多元利用的秸秆综合利用格局。4.对化学品生产企业、工业集聚区、尾矿库、矿山开采区、危险废物处置场、垃圾填埋场等地下水污染源及周边区域，逐步开展地下水环境状况调查评估，加强风险管控。5.严控土壤重金属污染，加强油（气）田开发土壤污染防治，以历史遗	本项目属于等级公路工程，属于生态影响型项目，本项目影响主要集中在施工期，在采取有效的污染防治措施后，对区域内环境影响较小，运营期会对公路沿线声环境和生态环境等要素造成一定程度的污染和影响，只要严格按照环保要求进行建设和管理，工程建设对环境的不利影响可得到控制和缓解。	符合

		<p>留工业企业污染场地为重点，开展土壤污染风险管控与修复工程。6.因地制宜推进农村厕所革命，分类分区推进农村生活污水治理，全面提升农村生活垃圾治理水平，建立健全农村人居环境长效管护机制。实施化肥农药减量增效行动和农膜回收、秸秆综合利用行动。加强种养结合，整县推进畜禽粪污资源化利用。7.矿山采选污染物排放执行相应行业标准。稳步推进废水循环利用技术改造升级。采选产生废水排放有行业标准的执行行业标准，否则执行《污水综合排放标准》（GB8978）。采选活动矿石转运、破碎、筛分等粉尘产生工序，应配备抑尘、除尘设备，除尘效率不低于99%，有效控制无组织粉尘排放。采选矿各环节废气排放有行业标准的执行行业标准，否则执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297）。一般固体废弃物应根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599）进行管理，属危险废物的按危险废物相关要求依法进行管理，其贮存设施须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）。矿山生态环境保护和恢复要达到《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范》（HJ651）及其他有关环保法律法规的相关要求。</p>		
	<p>环境 风险 防控</p>	<p>1.加强对矿山、油田等矿产资源开采影响区域内未利用地的环境监管，发现土壤污染问题的，要坚决查处，并及时督促有关单位采取有效防治措施消除或减轻污染。2.对排查出的危库和病库以及风险评估有严重环境安全隐患的尾矿库，要求企业完善污染治理设施、进行治理和修复。全面整治历史遗留尾矿库，完善覆膜、压土、排洪、堤坝加固等隐患治理和闭库措施。3.依法推行农用地分类管理制度，强化受污染耕地安全利用和风险管控。因地制宜制定实施安全利用方案，鼓励采取种植结构调整等措施，确保受污染耕地全部实现安全利用。4.定期对企业及周边土壤进行监测；对不符合法律法规和相关标准要求的，应当根据监测结果，要求运营单位采取相应改进措施。土壤环境监管重点行业企业拆除生产设备、构筑物 and 污染治理设施，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案，并报所在地县级生态环境、工业和信息化部门备案；要严格按照有关规定实施安全处理处置，防范拆除活动污染土壤。</p>	<p>本项目属于等级公路工程，属于生态影响型项目，项目不涉及矿山、尾矿库建设，项目占地不涉及农用地。</p>	<p>符合</p>

		资源 利用 效率	<p>1.全面推进秸秆综合利用，鼓励秸秆资源化、饲料化、肥料化利用，推动秸秆还田与离田收集。2.减少化肥农药使用量，增加有机肥使用量，实现化肥农药使用量负增长。3.推广渠道防渗、管道输水、喷灌、微灌等节水灌溉技术，完善灌溉用水计量设施。推进规模化高效节水灌溉，推广农作物节水抗旱技术。建立灌区墒情测报网络，提高农业用水效率，降低农业用水比重。4.废石综合回用、尾矿砂利用率参考《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（修订）》等相关文件要求。</p>	<p>项目利用的资源主要为土地资源，用地通过自然资源局用地审核。不会突破地区资源利用配额，符合资源利用上线要求。</p>	符合
--	--	----------------	--	--	----

图1.4-2 本项目与巴音郭勒蒙古自治州环境管控单元位置图

1.4.4项目选线合理性分析

本项目线路最终选线方案是对环境和生态问题影响较小的方案（具体见工程分析中的方案比选），所涉及的环境和生态问题可通过采取一定的措施予以解决，最终选线远离山区，受山区水流冲刷影响较小，同时最终选线线性指标较好，投资规模较低，更有利于项目区域空间规划及矿区道路的运输，并带动区域经济发展。地方政府认为最终选线能缓解目前G315线较大的交通压力，更符合若羌县南城区与东城区的规划和建设，综上项目选线是合理的。

1.5 关注的主要环境问题及环境影响

拟建项目为公路建设项目，施工期进行路基路面、桥梁的建设，沿线将设置临时取弃土场等，因此将占用临时用地以及永久用地，这会造成一部分的水土流失，施工期将产生施工机械噪声、扬尘、施工废水、生活污水和固体废物等，将会对沿线的大气环境、水环境以及土壤环境产生一定的影响；施工期临时工程占地将造成植被破坏、生物量损失和水土流失影响，施工期临时工程生态影响及生态恢复措施是需要重点关注的环境问题。本项目营运期声环境影响及拟采取的声环境保护措施的技术可行性、经济合理性，是重点关注的环境问题。

因此，本工程环境影响评价以生态环境影响评价、声环境影响评价等作为本次评价的重点。

1.6 环境影响评价的主要结论

若羌县新材料产业园至砂梁西铁矿公路建成后最大程度缩短矿区至产业园距离，有效降低矿产资源开发成本；将促进矿产资源开发，满足更多的南部山区钨、锡、萤石、煤炭、铁等矿产品运输需要，同时项目建设能进一步缓解G315线若羌过境公路的通行压力，减小过境车辆对县城交通的干扰；进一步拉大若羌县城市骨架，支撑带动沿线城镇发展，完善促进矿产资源开发，提高若羌县经济快速发展发挥巨大的作用。

本工程虽然在建设过程和营运活动中会对公路沿线声环境和生态环境等要素造成一定程度的污染和影响，但从整体和长期效益看，利大于弊，只要严格按照环保要求进行建设和管理，工程建设对环境的不利影响可得到控制和缓解，本项目在充分落实报告书提出的各项污染防治措施、生态保护与补偿措施、风险防范措施要求的前提下，从环境保护角度分析，本项目建设是可行的。

2 总则

2.1 评价原则和目的

2.1.1 评价原则

(1) 严格执行国家和地方有关环保的法律、法规、标准及规范，力求做到工作深入、内容完备、数据准确、论据充分、措施具体，使评价成果具有科学性、针对性和可操作性。

(2) 充分利用现有资料，避免重复工作，缩短评价周期。

(3) 坚持针对性、科学性和实用性的原则，对项目可能产生的环境影响及危害给出实事求是、客观公正的评价。

(4) 通过类比分析和实地考察，提出最可靠、最经济、操作性强的环境保护措施。

(5) 坚持经济与环境的协调发展，不以牺牲环境为代价来换取经济的发展，做到社会效益、经济效益和环境效益相统一。

2.1.2 评价目的

通过对本项目进行环境影响评价，拟达到如下目的：

(1) 从环境保护角度论证本工程建设的可行性，并对工程选线方案从环境保护角度进行比选，为路线方案的选择提供必要的科学依据。

(2) 通过本项目沿线评价范围内的社会环境和自然环境的调查研究，针对本项目的设计、施工和营运各阶段，预测对环境的影响，提出相应的优化环境和切实可行的环境保护措施及对策。

(3) 将环保措施、对策建议和评价结论反馈于工程设计和施工，为优化工程设计提供科学依据，以求避免或最大限度地减缓工程建设导致的负面环境影响。

(4) 对该项目施工期、营运期环境管理提出实施计划，并为沿线经济发展、城镇建设和环境规划提供辅助信息和科学依据。

2.2 编制依据

2.2.1 国家法律依据

(1) 《中华人民共和国环境保护法》(2014.04.24 修订，2015.01.01 施行)；

- (2) 《中华人民共和国环境影响评价法》(2018.12.29 施行);
- (3) 《中华人民共和国水污染防治法》(2018.01.01 施行);
- (4) 《中华人民共和国大气污染防治法》(2018.10.26 施行);
- (5) 《中华人民共和国噪声污染防治法》(2022.6.5 施行);
- (6) 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2017.01.01 施行)及2020.4.29 修订(2020.9.1 起施行);
- (7) 《中华人民共和国土壤污染防治法》(2019.1.1 施行);
- (8) 《中华人民共和国水土保持法》(2011.03.01 施行);
- (9) 《中华人民共和国农业法》(2012 年修订)(2012.12.28 施行);
- (10) 《中华人民共和国节约能源法》(2018.10.26 施行);
- (11) 《中华人民共和国清洁生产促进法》(2012.7.1 施行);
- (12) 《中华人民共和国水法》(2016.9.1 施行);
- (13) 《中华人民共和国传染病防治法》(2013.6.29 施行);
- (14) 《中华人民共和国草原法》(2021.4.29 施行);
- (15) 《中华人民共和国土地管理法》(2020.01.01 施行);
- (16) 《中华人民共和国道路交通安全法》(2021.04.29 施行);
- (17) 《中华人民共和国野生动物保护法》(2022.12.30 施行);
- (18) 《中华人民共和国防沙治沙法》(2018.10.26 修订)。

2.2.3 行政法规

- (1) 《中华人民共和国自然保护区条例》(2017 年 10 月 7 日第二次修订);
- (2) 《中华人民共和国野生植物保护条例》，2017 年 10 月 7 日;
- (3) 《中华人民共和国水土保持法实施条例》，2022 年 5 月 5 日;
- (4) 《中华人民共和国森林法实施条例》，2018 年 3 月 19 日;
- (5) 《中华人民共和国河道管理条例》，2018 年 3 月 19 日;
- (6) 《中华人民共和国陆生野生动物保护实施条例》，2016 年 2 月 6 日;
- (7) 《中华人民共和国水生野生动物保护实施条例》，2013 年 12 月 7 日;
- (8) 《中华人民共和国土地管理法实施条例》，2021 年 9 月 1 日;

- (9) 《中华人民共和国基本农田保护条例》（中华人民共和国国务院令 第 257 号）（2011 年 1 月 8 日修订）；
- (10) 《建设项目环境保护管理条例》，2017 年 7 月 16 日修订；
- (11) 《危险化学品安全管理条例》，2013 年 12 月 7 日；
- (12) 《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》，国发〔2011〕35 号，2011 年 10 月 20 日；
- (13) 《国务院办公厅关于印发国家突发环境事件应急预案的通知》，国办函〔2014〕119 号，2015 年 2 月 3 日；
- (14) 中共中央、国务院《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》，2021 年 11 月 2 日；
- (15) 中共中央办公厅国务院办公厅印发《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》；
- (16) 中共中央办公厅国务院办公厅印发《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》；
- (17) 中共中央国务院《关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见》，2017 年 1 月 9 日；
- (18) 《建设项目使用林地审核审批管理办法》，国家林业局令 第 42 号，2016 年 9 月 22 日；
- (19) 《环境影响评价公众参与办法》，生态环境部令 第 4 号，2019 年 1 月 1 日。

2.2.4 部门规章及其他规范性文件

- (1) 《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，中华人民共和国国家发展和改革委员会令 第 7 号，2023 年 12 月 27 日；
- (2) 《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》，生态环境部令 第 16 号，2021 年 1 月 1 日；
- (3) 《危险货物道路运输安全管理办法》，交通运输部、工业和信息化部、公安部、生态环境部、应急管理部、国家市场监督管理总局令 第 29 号，2019 年 11 月 10 日；
- (4) 环境保护部《关于发布地面交通噪声污染防治技术政策的通知》，环发〔2010〕7 号，2010 年 1 月 11 日；

(5) 环境保护部《关于加强环境噪声污染防治工作改善城乡声环境质量的指导意见》，环发〔2010〕144号，2010年12月15日；

(6) 环境保护部《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，环发〔2012〕77号，2012年7月3日；

(7) 环境保护部关于印发《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的通知，环发〔2015〕4号，2015年1月8日；

(8) 《自然资源部 生态环境部 国家林业和草原局 关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》，自然资发〔2022〕142号，2022年8月16日；

(9) 自然资源部《关于规范临时用地管理的通知》，自然资规〔2021〕2号，2021年11月4日；

(10) 《交通建设项目环境保护管理办法》，交通部令2003年第5号，2003年6月1日；

(11) 水利部办公厅《关于印发全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果的通知》，办水保〔2013〕188号，2013年8月12日；

(12) 生态环境部关于印发《“十四五”噪声污染防治行动计划的通知》，环大气〔2023〕1号，2023年1月3日；

(13) 国家重点保护野生动物名录（2021版）；

(14) 国家重点保护野生植物名录（2021版）。

2.2.5 地方性法规

(1) 《新疆维吾尔自治区环境保护条例》，2018年9月21日修正；

(2) 《新疆维吾尔自治区河道管理条例》，2012年修正；

(3) 《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国森林法〉办法》，2001年10月1日；

(4) 《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国野生动物保护法〉办法》，2004年11月26日修正；

(5) 《新疆维吾尔自治区地下水资源管理条例》，2017年7月1日；

(6) 《新疆维吾尔自治区野生植物保护条例》，2006年12月1日；

(7) 《新疆维吾尔自治区重点保护野生植物名录》，2024年1月18日；

(8) 《新疆维吾尔自治区重点保护野生动物名录（修订）》，2022年9

月 18 日；

(9) 《新疆国家重点保护野生动物名录》，2021 年 7 月 8 日；

(10) 《新疆国家重点保护野生植物名录》，2022 年 3 月 9 日。

2.2.6 地方政府规章及规范性文件

(1) 《新疆维吾尔自治区自然保护区管理条例》，2018 年 9 月 21 日修正；

(2) 新疆维吾尔自治区环境保护厅关于《建设项目环境影响评价文件审批程序规定》，新环发〔2018〕75 号，2018 年 5 月 28 日；

(3) 《新疆维吾尔自治区建设项目环境影响评价文件分级审批目录（2023 年本）》，新环环评发〔2023〕91 号，2023 年 8 月 30 日；

(4) 《新疆维吾尔自治区水环境功能区划》，新政函〔2002〕194 号，2002 年 11 月 16 日；

(5) 《新疆生态功能区划》，2004 年 4 月 21 日；

(6) 新疆维吾尔自治区水利厅《关于印发新疆自治区级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果的通知》，新水水保〔2019〕4 号，2019 年 1 月 21 日；

(7) 《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》，2012 年 10 月；

(8) 新疆维吾尔自治区人民政府《关于印发新疆维吾尔自治区大气污染防治行动计划实施方案的通知》，新政发〔2014〕35 号，2014 年 4 月 17 日；

(9) 新疆维吾尔自治区人民政府《关于印发新疆维吾尔自治区水污染防治工作方案的通知》，新政发〔2016〕21 号，2016 年 1 月 29 日；

(10) 新疆维吾尔自治区人民政府《关于印发新疆维吾尔自治区土壤污染防治工作方案的通知》，新政发〔2017〕25 号，2017 年 3 月 2 日；

(11) 新疆维吾尔自治区人民政府《关于印发<新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案>的通知》，新政发〔2021〕18 号，2021 年 2 月 21 日；

(12) 《关于印发巴音郭楞蒙古自治州“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果（2023 年）的通知》（巴政办发〔2024〕32 号），2024 年 12 月 09 日。

2.2.7 环评采用的技术导则、标准及规范

- (1) 《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；
- (2) 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；
- (3) 《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.6-2018）；
- (4) 《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；
- (5) 《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）；
- (6) 《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）；
- (7) 《环境影响评价技术导则 公路建设项目》（HJ1358-2024）；
- (8) 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；
- (9) 《公路环境保护设计规范》（JTGB04-2010）；
- (10) 《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）；
- (11) 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；
- (12) 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）；
- (13) 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；
- (14) 《声环境质量标准》（GB3096-2008）；
- (15) 《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）；
- (16) 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；
- (17) 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；
- (18) 《工业料堆场扬尘整治规范》（DB65/T4061-2017）。

2.2.8项目相关文件及技术资料

- (1) 《若羌县新材料产业园至砂梁西铁矿公路工程可行性研究报告》；
- (2) 《若羌县新材料产业园至砂梁西铁矿公路工程两阶段初步设计》；
- (3) 新疆维吾尔自治区“十四五”综合交通运输规划及规划环评；
- (4) 《若羌县综合交通运输“十四五”发展规划》；
- (5) 《若羌县总体规划（2010-2030）》；
- (6) 环境影响评价委托书；
- (7) 建设单位提供项目其他相关资料。

2.3 评价内容及工作重点

2.3.1评价内容

根据收集到的资料以及外业勘查结果，本次环境影响评价工作的主要内容如下：

(1) 工程分析

根据初步设计成果综述工程概况，进行工程污染源分析，并对施工期及营运期主要环境污染排放源强进行分析。

(2) 环境空气影响评价

在对本项目沿线环境空气质量现状分析评价的基础上，简要分析施工期大气污染物对外环境的影响，为环境管理提供依据。

(3) 声环境影响评价

在现状监测和评价的基础上，按相应的国家声环境质量标准对本项目声环境质量现状进行评价，分析、预测工程对沿线声环境质量造成的影响，并提出防治和减缓措施，为施工期和营运期噪声治理工程和环境管理提供依据。

(4) 固体废物影响评价

简要分析施工期施工人员的生活垃圾、施工场地建筑垃圾、土石方弃土及营运期沿线设施生活垃圾、餐厨垃圾等对沿线生态环境的影响分析。

(5) 生态环境影响评价

包括工程内容对土地利用、生态植被损失及恢复、野生保护动植物的影响评价。着重于对永久工程以及临时工程占用的影响分析线。

(6) 环境风险分析

对工程营运期危化品运输事故环境风险进行分析，并提出环境风险事故的处置及应急计划。

(7) 环境保护措施及技术经济论证

根据预测评价结果，提出可行的环境保护措施和建议，同时从环境保护角度对工程各局部替代方案进行比选。通过预测分析与评价，并参考工可报告和初步设计研究成果，对工程沿线的路线方案进行分析和比选，并提出优化建议。

(8) 环境经济损益分析

从直接效益和间接效益两方面对本项目进行环境影响经济损益分析。

(9) 环境保护管理计划和监测计划

给出公路工程施工期、营运期的环境保护管理组织机构、人员配备及环境监督、环境管理计划，重点制定施工期工程环境监理方案并强化其可操作性。提出施工期、营运期环境监测方案等。

注：本项目建设内容不包含加油站及油品存储设施，同时本项目无伴行以及跨越的地表水，故不开展地表水、土壤以及地下水环境影响评价。

2.3.2 工作重点

根据拟建公路工程建设内容、环境影响及环境保护目标的特点，环境影响评价工作的重点是生态影响评价和声环境影响评价，具体评价重点为：

(1) 公路建设对沿线土地的占用，植被破坏及野生动植物影响评价为重点的生态环境影响评价；

(2) 以营运期交通噪声影响评价为重点的声环境影响评价；

(3) 环境保护措施及可行性论证，尤其是防止和减缓施工期公路沿线水土流失和生态破坏的措施，认定营运期对生态环境的长期潜在影响。

2.4 评价时段和方法

评价期综合考虑施工期和营运期，根据《环境影响评价技术导则 公路建设项目》（HJ1358-2024）中5.2.9预测交通量相关数据要求：分别选取运营第1、7和15年作为运营近、中、远期的代表年份。

本项目预计2025年11月通车，故选择2025（第一年）、2031（第七年）、2040年（第十五年）分别代表营运近期、中期和远期。施工期评价年限为施工期间2024年03月01日-2023年11月01日，建设周期为9个月。

本次评价采用“以点为主，点段结合，反馈全线”的评价方法。各个专题的具体评价方法见表2.4-1。

表 2.4-1 环境影响评价方法一览表

专 题	现状评价	预测评价
工程选线方案	列表类比分析	
社会环境影响评价	资料收集、调查分析	
生态环境影响评价	资料收集、现状调查	调查、类比分析和模式预测相结合
声环境影响评价	资料收集、现状监测	模式计算、类比分析
地表水环境影响评价	资料收集、现状监测	类比与计算相结合
环境空气影响评价	资料收集	模式计算、类比分析
环境风险影响评价	资料收集	采用概率分析和敏感地段水环境分析相结合

2.5 环境影响因子识别和评价因子筛选

具体环境污染影响评价因子筛选情况见表2.5-1，另根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）附录A要求，生态影响评价因子筛选表见表

2.5-2。

表 2.5-1 环境污染影响评价因子筛选情况一览表

影响时期	受影响对象	现状评价因子	影响预测因子	影响内容	影响时限	影响情况
施工期	地表水环境	-	pH 值、SS、石油类、COD、BOD5、NH3-N 等	施工过程中产生的施工废水及施工人员生活污水	短期	弱
	大气环境	SO ₂ 、NO ₂ 、PM ₁₀ 、PM _{2.5} 、CO、O ₃ 和颗粒物	颗粒物、沥青烟、苯并[a]芘	施工机械尾气以及施工扬尘、沥青路面摊铺大气污染物	短期	弱
	声环境	声环境等效A声级 L _{Aeq}	施工噪声	施工机械噪声	短期	弱
	固体废物	-	建筑垃圾、生活垃圾、土石方弃土	建筑垃圾、生活垃圾、土石方弃土	短期	弱
运营期	地表水环境	-	COD、pH 值、SS、石油类等	桥、路面径流水	长期	弱
	声环境	声环境等效A声级 L _{Aeq}	交通噪声	车辆运行的交通噪声	长期	弱
	固体废物	-	生活垃圾	车辆的运行产生的生活垃圾	长期	弱
	环境风险	-	石油类、危化品	交通事故、危险品运输事故泄漏	长期	弱
	社会影响	-	-	社会稳定、增加就业、吸引投资及游客	长期	强

表 2.5-2 生态影响评价因子筛选情况一览表

影响时期	受影响对象	评价因子	工程内容及影响方式	影响性质	影响程度
施工期	物种	分布范围、种群数量、种群结构、行为等	路基、路面施工对植物物种的分布范围的占用，工程施工、运行导致个体直接死亡，生境面积和质量下降导致个体死亡、造成种群数量的减少，影响种群结构，施工活动对野生动物行为产生干扰	短期、可逆	弱
	生境	生境面积、质量、连通性等	临时、永久占地导致生境直接破坏或丧失，种群数量下降或种群生存能力降低对质量的影响	短期、不可逆	弱
	生物群落	物种组成、群落结构等	路基、路面施工对土地占用造成的直接生态影响：包括临时、永久占地导致生境直接破坏或丧失；工程施工、运行导致个体直接死亡；施工活动对野生动物行为产生干扰	短期、可逆	弱
	生态系	植被覆盖度、	土地占用对农、林业生产、土壤及地貌	短	弱

	统	生产力、生物量、生态系统功能等	的影响，对植被覆盖度、生产力及生物量的影响	期、可逆	
	生物多样性	物种丰富度、均匀度、优势度等	人工林的占用、工程占地区开挖、建设等会扰动地表，破坏地表植物及植被，取弃土场等临时工程行为，使土壤裸露、地表扰动对生物多样性的影响。	短期、可逆	弱
	自然景观	景观多样性、完整性等	路基开挖施工等对自然景观的破坏	短期、可逆	弱
运营期	生态系统	植被覆盖度、生产力、生物量、生态系统功能等	运营期对陆生动物的影响主要为交通噪声和夜间车辆行驶时灯光对动物的栖息和繁殖有一定的不利影响。公路建成后，永久占地内的林地、农田等植被将完全被破坏，取而代之的是路面及其辅助设施，对植被的群落结构的影响，对植被生产力、生物量的影响	长期、不可逆	弱
	自然景观	景观多样性、完整性等	路面等永久占地会使占地区原有景观改变，代之以人为景观，对自然景观产生影响	长期、不可逆	弱

注 1：应按施工期、运行期以及服务期满后（可根据项目情况选择）等不同阶段进行工程分析和评价因子筛选；

注 2：影响性质主要包括长期与短期、可逆与不可逆生态影响；

注 3：影响方式可分为直接、间接、累积生态影响，可依据以下内容进行判断：

a) 直接生态影响：临时、永久占地导致生境直接破坏或丧失；工程施工、运行导致个体直接死亡；物种迁徙（或洄游）、扩散、种群交流受到阻隔；施工活动以及运行期噪声、振动、灯光等对野生动物行为产生干扰；工程建设改变河流、湖泊等水体天然状态等；

b) 间接生态影响：水文情势变化导致生境条件、水生生态系统发生变化；地下水水位、土壤理化特性变化导致动植物群落发生变化；生境面积和质量下降导致个体死亡、种群数量下降或种群生存能力降低；资源减少及分布变化导致种群结构或种群动态发生变化；因阻隔影响造成种群间基因交流减少，导致小种群灭绝风险增加；滞后效应（例如，由于关键种的消失使捕食者和被捕食者的关系发生变化）等；

c) 累积生态影响：整个区域生境的逐渐丧失和破碎化；在景观尺度上生境的多样性减少；不可逆转的生物多样性下降；生态系统持续退化等。

注 4：影响程度可分为强、中、弱、无四个等级，可依据以下原则进行初步判断：

a) 强：生境受到严重破坏，水系开放连通性受到显著影响；野生动植物难以栖息繁衍（或生长繁殖），物种种类明显减少，种群数量显著下降，种群结构明显改变；生物多样性显著下降，生态系统结构和功能受到严重损害，生态系统稳定性难以维持；自然景观、自然遗迹受到永久性破坏；生态修复难度较大；

b) 中：生境受到一定程度破坏，水系开放连通性受到一定程度影响；野生动植物栖息繁衍（或生长繁殖）受到一定程度干扰，物种种类减少，种群数量下降，种群结构改变；生物多样性有所下降，生态系统结构和功能受到一定程度破坏，生态系统稳定性受到一定程度干扰；自然景观、自然遗迹受到暂时性影响；通过采取一定措施上述不利影响可以得到减缓和控制，生态修复难度一般；

c) 弱：生境受到暂时性破坏，水系开放连通性变化不大；野生动植物栖息繁衍（或生长繁殖）受到暂时性干扰，物种种类、种群数量、种群结构变化不大；生物多样性、生态系统结构、功能以及生态系统稳定性基本维持现状；自然景观、自然遗迹基本未受到破坏；在干扰消失后可以修复或自然恢复；

d) 无：生境未受到破坏，水系开放连通性未受到影响；野生动植物栖息繁衍（或生长繁

殖)未受到影响;生物多样性、生态系统结构、功能以及生态系统稳定性维持现状;自然景观、自然遗迹未受到破坏。

2.6 环境功能区划与评价标准

2.6.1 环境功能区划

(1) 环境空气

根据《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中环境空气功能区分类要求,确定项目区属于环境空气质量二类区。

(2) 地表水

本项目选线无伴行以及穿越的地表水体,距离项目区最近的地表水体为工程终点西侧16km处的若羌河,本项目与若羌河无直接或间接水力联系。

(3) 声环境

项目区所在的地暂未划分声功能区,考虑到现状所在区域为若羌县城南侧边缘,为铁干里克镇待开发区域,沿线暂无人员居住,且终点距离若羌新材料产业园2.2km,属于城市规划区以外的其他区域,远期规划为工业混杂区域,故依据《声环境质量标准》(GB3096-2008)、《声环境功能区划分技术规范》(GB/T15190-2014)中相关规定,确定拟建公路两侧规划红线外35m区域内为4a功能区,以外为2类功能区。

(4) 生态

根据《新疆生态功能区划》,本项目区域属于“帕米尔-昆仑山-阿尔金山荒漠干旱草原生态区-V3阿尔金山荒漠草原生物多样性保护生态亚区-76.阿尔金山荒漠草原及野骆驼保护生态功能区”。

表2.6-1 项目所在区域生态功能区划

生态功能分区单元	生态区	帕米尔-昆仑山-阿尔金山荒漠干旱草原生态区
	生态亚区	V3阿尔金山荒漠草原生物多样性保护生态亚区
	生态功能区	76.阿尔金山荒漠草原及野骆驼保护生态功能区
主要生态服务功能	土壤保持、生物多样性维护	
主要生态环境问题	草地退化、水土流失、洪水危害	
生态敏感因子敏感程度	生物多样性及其生境高度敏感,土壤侵蚀高度敏感	
保护目标	保护荒漠草原和野骆驼	
保护措施	保护区退牧、禁止偷猎、禁止乱采玉石矿、加强保护区管理	
发展方向	保护野生动物栖息地,维持自然生态平衡	

2.3.2 评价标准

(1) 环境质量标准

1) 环境空气质量标准

根据环境功能区划，SO₂、NO₂、PM₁₀、PM_{2.5}、CO、O₃和颗粒物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，标准值见表2.6-2。

表2.6-2 环境空气质量标准 单位：μg/m³（标准状态）

序号	污染物	浓度限值（μg/m ³ ）		标准来源
1	SO ₂	1小时平均	500	《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）（二 级）
		24小时平均	150	
		年平均	60	
2	PM ₁₀	1小时平均	-	
		24小时平均	150	
		年平均	70	
3	NO ₂	1小时平均	200	
		24小时平均	80	
		年平均	40	
4	PM _{2.5}	1小时平均	--	
		24小时平均	75	
		年平均	35	
5	CO	1小时平均	10000	
		24小时平均	4000	
6	O ₃	1小时平均	200	
		日最大8小时平均	160	
7	TSP	24小时平均	300	
		年平均	200	

(2) 声环境质量标准

噪声现状评价采用《声环境质量标准》（GB3096-2008）和《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）要求，拟建路段两侧红线外35m区域内执行4a标准要求，以外执行2类标准要求。声环境质量标准限值，见表2.6-3。

表 2.6-3 声环境质量标准限值 单位：dB(A)

适应区域	标准值	
	昼 间	夜 间
2 类	60	50
4a 类	70	55

(2) 污染物排放标准

1) 大气污染物排放标准

施工期：本项目主要的大气污染物排放源来自施工过程中产生的施工扬尘及路面摊铺沥青烟、苯并[a]芘，上述均属无组织排放源，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。具体见表2.6-4。

表 2.6-4 大气污染物排放标准限值

污染物	无组织排放监控浓度限值（周界外浓度最高点）	标准依据
沥青烟	生产设备不得有明显无组织排放存在	《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)
苯并[a]芘	0.008(ug/m ³)	
颗粒物	1.0	

营运期：本项目营运期未设置养护工区、服务区、收费站等附属设施，无集中式排放源。

2) 废水排放标准

施工期：项目施工期不建设施工营地，施工人员食宿及日常生活拟依托若羌县新材料产业园区（项目终点距园区约2.2km）或铁干里克镇等周边村、乡镇（项目距离若羌县铁干里克镇约20km路程），项目区施工期生活污水主要以厕所排水以及少量手部等清洗水为主，项目施工期拟建设临时厕所一座并配套建设临时污水处理一体化设备，施工期生活污水经处理后达到《新疆农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）A级标准后用于拟建公路周边绿化用水（A级适用于草地、生态林、荒漠的灌溉）；施工现场生产废水主要来源于预制构件养护废水以及车辆清洗废水，其污染物主要是COD、BOD₅、SS、NH₃-N、石油类等，施工现场设置隔油池+沉淀池，生产废水经过经过隔油、沉淀处理后回用施工生产，做到不外排。

表 2.6-5 农村生活污水处理设施出水用于生态恢复的污染物排放限值（日均值）

序号	污染物或者项目名称	A 级	B 级	C 级
1	pH	6~9		
2	化学需氧量（COD _{Cr} ），mg/L	60	180	200
3	悬浮物(SS)，mg/L	30	90	100
4	类大肠菌群，MPN/L	10000	40000	
5	蛔虫卵个数，个/L	2		

营运期：本项目营运期未设置养护工区、服务区、收费站等附属设施，故无生活废水排放。

3) 噪声排放标准

施工期：施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体见表2.6-6。

表 2.6-6 建筑施工场界环境噪声排放标准

噪声限值 dB(A)	
昼间	夜间
70	55

(4) 固体废物

施工产生的弃土、建筑垃圾贮存、处置执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2020年修订）》和《城市建筑垃圾管理规定》。生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）要求，集中收集，统一交由环卫部门清运处理。施工期隔油池产生的浮油属于危险废物，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等有关要求，定期委托有处置资质的单位进行规范化处置，并严格执行危废环境管理计划和危废转移联单制度，建立固体废物环境管理台账。

2.7 评价等级与评价范围

2.7.1 评价工作等级

(1) 大气环境

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中的规定，对于公路、铁路等项目，应分别按项目沿线主要集中式排放源（如：服务区、车站等大气污染源）排放的污染物计算其评价等级。本项目未设置养护工区、服务区、收费站，无集中式排放源，故无需判定评价等级。

同时根据《环境影响评价技术导则 公路建设项目》（HJ1358-2024）中 7 评价等级与评价范围中的 7.1.6 大气环境影响评价、环境风险评价不必进行评价等级判定。

综上，本项目不进行大气评价等级判定。

(2) 地表水环境

本项目无伴行以及穿越的地表水体，距离项目区最近的地表水体为工程终点西侧16km处的若羌河，本项目与若羌河无直接或间接水力联系。

项目施工期不建设施工营地，施工人员食宿及日常生活拟依托若羌县新材料产业园区（项目终点距园区约2.2km）或铁干里克镇等周边村、乡镇（项目距离若羌县铁干里克镇约20km路程），项目区施工期生活污水主要以厕所排水以及少量手部等清洗水为主，项目施工期拟建设临时厕所一座并配套建设临时污水处理一体化设备，施工期生活污水经处理后达到《新疆农村生活污水处理排

放标准》(DB654275-2019) A级标准后用于拟建公路周边绿化用水(A级适用于草地、生态林、荒漠的灌溉);施工现场生产废水主要来源于预制构件养护废水以及车辆清洗废水,其污染物主要是COD、BOD₅、SS、NH₃-N、石油类等,施工现场设置隔油池+沉淀池,生产废水经过经过隔油、沉淀处理后回用施工生产,做到不外排。

营运期废水主要是路(桥)面径流,由于项目区域降水少、蒸发较大,路面径流汇入公路两侧排水沟经泥沙吸附后很难进入地表水体,对地表水环境影响甚微。因此,根据《环境影响评价技术导则 公路建设项目》(HJ1358-2024)中要求:项目线位或沿线设施直接排放接纳水体影响范围不涉及地表水饮用水水源保护区、集中式饮用水水源取水口的路段,不跨越II类及以上水体的路段不必进行评价等级判定,故本项目不进行地表水评价等级判定。

(3) 地下水环境

本项目沿线不设置加油站,根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)附录A可知,该项目为IV类建设项目,可不开展地下水环境影响评价。同时根据《环境影响评价技术导则 公路建设项目》(HJ1358-2024)中“7 评价等级与评价范围”中要求,无加油站路段不必判定评价等级。

本项目不进行地下水评价等级判定。

(4) 声环境

本项目拟建区域属于《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类以及4a类声功能区,现状拟建公路沿线无声环境敏感目标,且尚未规划新的声环境敏感目标。因此,根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)中有关规定:建设项目所处的声环境功能区为GB 3096规定的1类、2类地区,或建设项目建设前后评价范围内声环境保护目标噪声级增量达3 dB(A)~5 dB(A),或受噪声影响人口数量增加较多时,按二级评价。

综上,确定本项目声环境影响评价工作等级为二级。

(5) 生态环境

本项目路线全长33.143km,永久占地1155.5亩,约77.035hm²。按照《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2022)以及《环境影响评价技术导则 公路建设项目》(HJ1358-2024)中的相关规定,根据现场勘查情况,本项目占地区域内无国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境等特殊生态敏感

区，不涉及自然公园、生态保护红线（距离项目区北侧最近的塔里木盆地南缘土地沙化防控生态保护红线区为6.5km），不属于水文要素影响型且地表水评价等级低于二级的建设项目，本项目地下水水位或土壤影响范围内无天然林、公益林、湿地等生态保护目标，本项目占地规模小于20km²，同时本项目（线性工程）未地下穿越或地表跨越生态敏感区，经判定，本项目属于一般区域，确定本项目生态环境影响评价工作等级为三级。

（6）土壤

本项目不设置加油站，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A土壤环境影响评价项目类别表，本项目属于“交通运输仓储邮政业中的其他”，项目类别属于IV类，可不开展土壤环境影响评价。同时根据《环境影响评价技术导则 公路建设项目》（HJ1358-2024）中7评价等级与评价范围中要求，无加油站路段不必判定评价等级。

本项目不进行土壤评价等级判定。

（7）环境风险

根据《环境影响评价技术导则 公路建设项目》（HJ1358-2024）中7评价等级与评价范围中的7.1.6 大气环境影响评价、环境风险评价不必进行评价等级判定。

考虑到本项目风险源为营运期拉运危化品车辆发生交通事故后危化品，但项目自身不涉及危险物品的生产、储存和使用。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中的有关规定，分析建设项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质，参照导则附录B中相关危险物质临界量，本项目营运期不涉及生产、使用、储存环境风险物质， $Q < 1$ ，风险潜势为I级，判定本项目风险评价等级为简单分析，即对危险品运输事故环境风险进行简要分析。环境风险评价工作等级划分，见表2.7-1。

表 2.7-1 环境风险评价工作等级划分

环境风险潜势	IV、IV+	III	II	I
评价工作等级	一	二	三	简单分析

2.7.2评价范围

按照各要素评价导则，依据判定的评价工作等级，确定本工程环境影响评价范围。环境影响评价范围，见表2.7-2。本项目评价等级范围见图2.7-1。

表 2.7-2 环境影响评价范围一览表

评价内容	评价范围
大气环境	不需设置大气环境影响评价范围
地表水环境	不设置地表水评价范围
地下水环境	不需设置地下水环境影响评价范围
声环境	施工期评价范围为施工场地外扩200m；营运期公路中心线两侧200m范围内区域
生态环境	公路中心线两侧各向外延伸300m范围，临时取弃土场等临时用地以及周边200m 范围。
土壤环境	不需设置土壤环境影响评价范围
环境风险	公路环境风险主要事故为危化品运输车辆交通事故直接排放造成环境污染，故环境风险评价范围为项目红线外200m范围。

图 2.7-1 环境影响评价范围图

2.8 环境保护目标

2.8.1 环境空气、声环境保护目标

本项目路线全长33.143km，根据现场勘察，拟建公路在选线与设计阶段，已经从工程及环境保护的角度有效避让了乡镇等人员集中区，公路所在地为铁干里克镇待开发区域，沿线暂无人员居住，无境空气、声环境保护目标。

2.8.2 地表水环境保护目标

本项目无伴行以及穿越的地表水体，距离项目区最近的地表水体为工程终点西侧16km处的若羌河，本项目与若羌河无直接或间接水力联系，无地表水环境保护目标。

2.8.3 生态环境保护目标

项目选线取得若羌县水利局、巴音郭勒蒙古自治州生态环境局若羌县分局、若羌县商务和工业信息化局、若羌县发改委、若羌县自然资源局、若羌县文化体育广播电视和旅游局、若羌县农业农村局出具的关于线路走向的征求意见的回函，项目永久占地以及临时占地范围内不占用水源地、保护区、生态红线不占用基本农田、不占国家公益林、无探矿权及采矿权、不压覆矿产资源、不占用生态红线及保护区、无文物遗址和文物。

项目占地除戈壁荒地外，仅占用若羌县铁干里克镇集体使用的国有天然草原 65.7145公顷，建设单位已按照《中华人民共和国草原法》《草原征占用审核审批管理规范》的规定，取得了新疆维吾尔自治区林业和草原局出具的准予行政许可决定书----《征收使用草原审核同意书》（新林草许准(巴)〔2024〕72号）。本项目生态保护目标为沿线野生动植物资源、土地资源、土地荒漠化、景观以及取弃土场及各类临时占地内的植被和土壤。具体拟建公路沿线生态保护目标，见表2.8-1。

表 2.8-1 拟建公路沿线生态保护目标一览表

保护目标	保护目标概况	相关关系	影响要素
自然植被	国有草原、膜果麻黄荒漠	评价范围	土地占用将造成植被的损失。影响时段为施工期和营运期
珍稀野生保护植物和古树名木	评价范围内的主要植被类型可划分为温带灌木、矮半灌木荒漠、丛生禾草草原等，根据最新国家、自治区植物保护名录，项目沿线主要野生保护植物有国家二级重点保护野生植物肉苁蓉、胀果甘草和锁阳等；新疆维吾尔自治区Ⅱ级重点保护野生植物裸果木等。实地样方调查中未见重点保护植物。	评价范围未发现珍稀野生保护植物和古树名木，评价范围内涉及植物为膜果麻黄	施工对植物造成破坏，影响时段为施工期和运营期
珍稀野生保护动物	沿线区域内动物种群数量较少，具有较强的适应环境变化的能力	评价范围内未发现列入《国家重点保护野生动物名录》中的保护物种以及《濒危野生动植物种国际贸易公约附录》中的种类；根据拟建公路沿线环境特点，动物群系主要为蜥蜴、鼠类，其数量也不多。	对野生动物栖息环境造成破坏，影响时段为施工期
土地荒漠化	工程区穿越的路段均为戈壁区，属沙化土地。	荒漠植被、戈壁砾幕	主体工程、取（弃）土场及其它临时工程

3 建设项目工程分析

3.1 工程概况

项目名称：若羌县新材料产业园至砂梁西铁矿公路工程

建设单位：若羌县交通运输局

建设性质：新建

建设地点：本项目位于巴音郭勒蒙古自治州若羌县南部山区北部边缘，起点坐标：东经88°38'3.11687"，北纬39°3'40.84273"，终点坐标：东经88°22'28.61862"，北纬38°56'4.48793"。

工程规模：本项目路线全长 33.143 公里，采用双向两车道二级公路标准，设计速度 80km/h（其中K0+000- K0+472.727段受既有桥梁限制，设计速度为 60km/h），整体式路基宽度 12m；小桥合计221.4米/10 座，涵洞90道，永久占地面积1155.5亩（不含导流坝）。

建设工期：2025年03月01日-2025年11月01日，建设周期为9个月。

总投资：本项目估算总投资21345.7167万元。

3.2 工程选线方案比选

3.2.1 路线起终点论证

1. 路线起点论证

本项目起点应与 G315 线衔接，完善区域路网。本项目起点处路线为南北走向，须通过与东西走向的 G0612 高速公路和库格铁路交叉，再与 G315 线相交；起点位置受高速公路和铁路预留通道位置的限制。经现场调查项目起点区域仅有 2 处通道可满足项目路线的布设。

方案一：起点位于 G315 线 K1537+334 处

路线起点的位置 K0+000 位于 G315 线 K1537+334 处（无交叉路口），交叉角为 90°；

由于受 G0612 高速公路和库格铁路预留桥梁位置的限制，路线在 K0+156 处利用 G0612 线西和高速 K1492+0570 处 2-13m 梁桥下穿高速公路，在 K0+386 处利用已有的 1-32m 梁桥下穿格库铁路；其后在戈壁滩上布线。如下图所示

规划道路呈 T 型交叉。

方案二：终点顺接产业园园区道路

产业园区内东西方向和南北方向各有一条主干道，本项目终点应顺接东西方向产业园道路。方案二是将路线终点设置在园区东西方向主干道的东侧，与园区道路东侧路端顺接，路线终点桩号为 K36+314。

方案比选：本项目功能定位为干线二级公路。根据现场调查和查阅资料核实，既有园区道路修建于 2017 年，建设标准满足干线二级公路要求，现使用状况良好，可完全利用；规划公路（G315 线 K1586+185 处至产业园段建设项目）已完成工程可行性研究的设计，技术标准满足干线二级公路要求。同时了解到 K33+143-K36+314 段已纳入园区改造计划，将采用二级公路标准建设。因此分析认为，路线终点方案采用方案一，具有唯一性。

3.2.2 路线走廊带论证

本项目是若羌环县公路的重要组成部分，按照若羌县公路网规划，本段沿途控制点为产业园、砂梁西铁矿矿区道路。按照公路网布局的指导思想和选线原则，经对项目起终点的拟定以及选线区域影响路线走廊的控制因素分析，在收集 1:10 万、1:5 万地形图、1:5 万地质调绘图及卫星影像图等资料的基础上，通过现场踏勘和调查，并征求各级地方政府和交通主管部门的意见，初步确定贯穿的走廊带方案。经多方面论证，围绕“环县路、产业园枢纽和矿产运输”的功能，初步布设了二条路线方案，AK 线为工可推荐线位，而 K 线为初步设计优化线位，如下图所示：

沿线地貌基本为山前冲积平原区，地形宽广平坦，总体起伏不大，间断有山间冲沟呈带状分布，地表植被不多，地质情况较好。

K 线方案起点位于若羌县 G315 线 K1537+334 处，起点桩号 K0+000。从起点开始向南，在 K0+156 处利用 G0612 线西和高速 K1492+057 处 2-13m 梁桥下穿高速公路，在 K0+386 处利用既有的 1-32m 梁桥下穿格库铁路；其后在 K0+600-K1+000 段区域有若羌县至罗中的中核布南风 110KV 和 35KV 高压输电线路，推荐方案在 K0+670-K0+970 段路线与 110KV 和 220KV（中核布南风一号线、二号线）高压线交叉，在 7 道高压输电线路下横穿通过，高压线塔均为钢架塔，塔高约 25m，高压线距离地表面净距大于 10m，满足通车安全要求。在 K3+000

附近路线有南向西偏移，在 K6+700 附近与砂梁西铁矿公路交叉，利用既有砂砾道路至 K8+500 处向西布线，沿阿尔金山坡脚利用既有的便道布线至路线终点 K33+143，与若羌县新材料产业园至 G315 线公路建设项目规划路 K7+150 处呈 T 形交叉。

K8+500-K33+760.531 段地形总体较为平坦，山坡坡脚处冲沟槽较明显，植被稀少，为荒漠地貌，地基土基本为角砾土为主；本段影响布线重要控制因素有砂梁西铁矿砂砾公路和阿尔金山矿区临时修筑的便道，便道未经养护，多处路段被水冲毁，不能通行；南侧 50m 处埋设有若羌至罗布泊镇供水管道。

K 线方案路线线形指标较好，较能满足大通道顺畅的需要；位于阿尔金山北侧坡脚，受沙害及沙尘天气影响较小，建设条件较为成熟，能满足大通道全勤通行的需要；使矿区与产业园区的连接相对较短，道路建筑材料运输便利，受县城房屋、电杆、光缆等建筑物的限制较小；使格库铁路与 K 线路线之间的空间较大，为今后区域城镇规划提供了便利条件；与区域内其余道路衔接方便，能较好的起到公路主骨架的作用。

比较线 AK 线：AK 线方案与 K 线方案在同一走廊带中，位于 K 线的南侧，路线全长 19.678km；AK 线起点 K8+366.753 与 K 线 K8+366.753 处重合；AK 线终点 K28+045.173 与 K 线 K27+511.284 重合，其余路段基本与 K 线平行。AK 线沿供水管线巡检路布线，该处地形宽广平坦，起伏不大，地表冲沟浅而分散，地质情况较好。

K 线方案路线线形指标较好，较能满足大通道顺畅的需要；位于阿尔金山北侧冲洪积平原上，建设条件较为成熟，能满足大通道全勤通行的需要；使矿区与工

业园区的连接较短，道路建筑材料运输便利；与区域内其余道路衔接方便，能较好的起到公路主骨架的作用。

2.方案比选

AK线和K线走廊均布设于阿尔金山北侧冲洪积平原上，地质条件好，K线地形比较AK线略平缓；K线地表冲沟浅而分散，桥涵两侧需设置导流坝进行汇水；AK线地表冲沟较明显，现有砂砾便道已设置土坝导流，便于桥涵布设，但因更靠近山区，水流冲刷影响较大。

K线与铁路之间可规划空间较广阔，略优于AK线，同时K线线性指标好较AK线较少两个平曲线，且里程较AK线短0.533km。

经方案比选，推荐线K线线性指标较好，投资规模较低，更有利于项目区域空间规划，及矿区道路的运输，并带动区域经济发展。地方政府认为K线能缓解目前G315线较大的交通压力，更符合若羌县南城区与东城区的规划和建设，同意K线。故K线方案为推荐线。

表3.2-1 路线方案技术指标比较表

序号	比较因素	K线	AK线
1	桩号范围	K8+366.753-K27+511.284	AK8+366.753-AK28+045.173
2	路线里程	19.145	19.678
4	交点个数	2	4
5	平面最小曲线半径	1100	1000
6	最大纵坡	2.32	3.221

表3.2-2 路线方案规模比较表

序号	工程项目	单位	K线	AK线	AK-K
1	公路等级		二级	二级	
2	里程长度	km	19.145	19.678	0.533
3	路基土方（挖方）	10000m ³	-	-	-
4	路基土方（填方）	10000m ³	34.6921	56.2219	21.5298
5	不良地质、特殊路基处理	盐渍土处理 1000m ³	-	-	
6	防护工程	导流坝	m	-	-
		护坡防护	m	980	1851.7
7	排水工程	m	-	-	
8	路面	沥青混凝土 1000m ²	201.17	206.14	4.97

9	小桥	m/座	130.24/6	130.24/6	
10	涵洞	道	55	58	3
11	平面交叉	处	-	-	
12	永久占地	亩	550.5	585	34.5
13	总投资	万元	11164.8412	12391.2833	1226.4421
14	平均每公里	万元	583.1727	629.6704	46.4977
			推荐	同深度	

经方案比选，推荐线 K 线线性指标较好，投资规模较低，更有利于项目区域空间规划，及矿区道路的运输，并带动区域经济发展。地方政府认为 K 线能缓解目前 G315 线较大的交通压力，更符合若羌县南城区与东城区的规划和建设，同意 K 线。故 K 线方案为推荐线。

3.环境影响比选

本次环评从生态保护红线、施工期环境影响、运营期噪声影响、临时占地影响、生态环境影响对方案给出的 AK 线及 K 线情况进行比选，具体比选情况如下：

表3.2-3 路线方案环境影响比较表

序号	比较因素	K 线	AK 线
1	生态保护红线	不涉及	不涉及
2	施工期环境影响	距离县城距离较近，无需设置施工营地，无此部分环境影响	距离县城距离较远，切距离南部山区较近，可能设置施工营地
4	运营期噪声影响	沿线无声环境保护目标	沿线无声环境保护目标
5	临时占地影响	临时占地仅为取、弃土场	新增施工营地
6	生态环境影响	占用草场较小	相比而言，占用草场面积大

经过比选，推荐线 K 线临时占地面积少，对生态环境影响小，对草场征用面积小。故 K 线方案为推荐线。

3.3 项目主要工程量及建设规模

3.3.1 主要建设内容

本项目路线全长 33.143 公里，采用双向两车道二级公路标准，设计速度 80km/h，（K0+000- K0+472.727，受既有桥梁限制，设计速度为 60km/h）整体式路基宽度 12m；小桥合计 221.4 米/10 座，涵洞 90 道，永久占地面积 1155.5 亩

(不含导流坝)。

3.3.2主要工程量

本项目主要工程量，见表3.3-1。

表3.3-1 本项目主要工程量一览表

序号	工程量名称		单位	数量	备注
一	路基工程				
1	路基土石方	挖方	立方米	36964	
		填方	立方米	510744	
2	排水防护工程				
	导流坝		米	33450	
3	占地		公顷	77.035	
二	路面工程				
1	沥青砼路面		千平方米	354.486	
三	桥梁、涵洞				
1	小桥		米/座	180.4/10	
3	盖板涵		道	91	
四	1	隧道	米/座	/	
五	交叉工程				
1	平面交叉		处	2	

3.4.3主要经济技术指标

本项目主要技术指标，见表3.3-2。

表3.3-2 主要技术指标表

项目	单位	规范值	采用值	备注
设计段落	/	/	K0+472.727- K33+142.593	K0+000- K0+472.727
设计速度	km/h	80	80	60
路基宽度	m	12	12	12-17.6
行车道宽度	m	2×3.75	2×3.75	2×3.5
圆曲线半径	极限值	m	250	1100
圆曲线不设超高最小半径	m	2500		2500
最大纵坡	%	5		3.15
最小坡长度	m	200		192.593
凸形竖曲线最小半径	m	3000		12000
凹形竖曲线最小半径	m	2000		8000

路肩横坡保持 3%不变。

3.3.5 路基填挖高度和控制因素

路基标高首先满足洪水位要求，其次还应满足土石方平衡、交叉结构物净空、与地方规划及沿线其他设施等要求。

1.路基最小填土高度

根据沿线地下水位和自然区划情况的调查以及填料性质、填土高度，填方路基均属于干燥类型。最小填土高度设计主要考虑了以下因素：

1) 项目所在区内降雨量较小，蒸发量较大，只有K31+000附近需做盐渍土处理，气候较为干燥，路基填土高度基本不受雨水影响。因此，一般路段路基最小填土高度宜控制在 1.37m 左右。

2) 构造物净高的限制

项目沿线自然冲沟较为密集，导致构造物分布密度较大。

2.填方路基

1) 填方边坡:路基填方边坡坡度根据路基填料种类、边坡高度和基底工程地质条件，并经水文地质及工程地质勘察后确定。一般路基（边坡高度 $<8\text{m}$ ）边坡坡率，根据路基填土高度分段：

当 $H\leq 8\text{m}$ 时，直线形边坡，坡率为 1:1.5；2) 基底处理:路堤填筑前，对基底表层碾压密实，在一般土质地段，基底的压实度（重型）不小于 90%。

3.挖方路基

土质边坡设计根据边坡高度、土的湿度、密实度、地下水、地面水的情况、土的成因类型及生成年代、既有人工边坡及自然边坡稳定状况等因素确定。岩石挖方边坡设计综合考虑岩性、构造裂隙产状与路线关系、岩体风化程度、力学性质和开挖高度，以及地下水、地面水、既有人工边坡和自然边坡稳定状况，并兼顾地貌、土石方平衡等因素确定。

当挖方边坡高度 $H\leq 8\text{m}$ ，边坡坡率 1:1，采用一坡到顶，不设边坡平台；

4.碎落台

碎落台：项目全线基本上为填方，挖方段落较少，且最大挖深为 2.57m，边沟外侧设置 1.0 米碎落台。

5.填方地基表层处理

1) 在路基开挖或填筑前，应先清除表层耕植土、腐殖土等，将清除土方临时

堆放于相应的弃土场内，用于边坡、弃土地地的绿化。

2) 填方路基在清表后，应对路基基底进行夯实或碾压压实处理，其压实度（重型）不应小于90%。

3) 路堤填筑时，应从最低处起分层填筑，逐层压实；当原地面纵坡大于12%或横坡陡于1:5时，应按设计要求挖台阶，台阶宽度不应小于2.0m，向内倾斜3%；当基岩面上的覆盖层较薄时，宜先清除覆盖层再挖台阶，当覆盖层较厚且稳定时，可保留。

6.低填路基及土质路堑

当填方高度 $\leq 1.37\text{m}$ 时视为低填路堤，应对上、下路床范围内的填料或表土进行处理，首先清除表土30cm，当表土强度、CBR值满足且含水量适当时，可直接填筑压实；当表土最小强度不能满足要求或含水量较大时，应对表土采取换填处理；对于不符合要求的土质应超挖换填透水性材料（透水材料宜为砾类土）；保证低填路基路床范围（80cm）达到规范要求的压实度。

一般土质路段的浅挖路基,当路床为土层、CBR强度不符合规定要求或路床含水量过大

难以压实时，必须对路面结构层以下土基进行处理，处理方式、压实度及填料最小强度要求与低填路基一致。

3.3.6土工材料要求

1.土工格栅技术要求

本次明确按照《公路工程土工合成材料 土工格栅》（中华人民共和国交通运输部行业标准 JT/T925.1-2014）执行，钢塑格栅采用 GSGS-80 型，每延米纵、横向极限抗拉强度 $\geq 80\text{KN/m}$ ，连接点极限分离力 $\geq 500\text{N}$ ，土工格栅铺设时应沿路线方向进行搭接，搭接宽度不应小于30cm，土工格栅之间的联接应牢固，在受力方向联接处的强度不得小于25KN/m。

2.土工织物技术要求

隔断层适用于盐渍化程度较高路段,复合土工布膜采用两布一膜，两布一膜防渗土工布单位面积质量为300g/m²，布（质量，g/m²）/膜（厚，mm）/布（质量，g/m²） $\geq (150/0.3/150)$ ，断裂强度 $\geq 10\text{KN/m}$ ，极限伸长率 $\geq 30\%$ ，CBR顶破强度 $\geq 1.9\text{KN}$ ，撕破强度 $\geq 0.32\text{KN}$ ，剥离强度 $\geq 6\text{KN/m}$ ，满足《土工合成材料非织造布复合土工膜》GB/T17642-2008的相关要求。复合土工布必须采用布与膜之间相互紧密

粘贴生产的全成品整体材料，幅宽尽可能采用较宽的品种。

3. 土工合成材料施工除应做到上述要求外，还必须满足新疆交通运输厅及交建局颁相关文件或通知等及《公路土工合成材料应用技术规范》（JTG/T D32-2012）要求。

3.3.7水毁

山前冲积扇区以沟壑突发型水毁为主。水流携带砾砂、卵碎石等第四系松散堆积物沿沟壑向地势低洼处汇积，其侧蚀、底蚀作用对道路的毁坏程度尤为突出。

对于山区冲积扇段落，地面冲刷较严重，护坡防护对路基存在冲刷，对路基安全稳定存在一定风险，故推荐采用导流坝防护。本项目通过人字形导流坝型式，可将分散水流在到达路基前就进行疏导归并，集中通过桥涵，减少构造物的设置数量。导流进口汇水，总体水流较为顺畅，施工较为简单。

本项目设置导流坝共计 33335 米，其中 DL01 导流坝迎水面进水口外 160 米范围内采用 20cm 厚 C30 现浇混凝土防护；DL02、DL06、DL59 导流坝迎水面全采用 20cm 厚 C30 现浇混凝土防护。其余导流坝迎水面进水口外 80 米范围内采用 20cm 厚 C30 现浇混凝土防护。

1) 采用砾类土回填，回填料内摩擦角不得低于 35 度，压实度 $\geq 93\%$ 。

2) 导水坝迎水面采用 20cm 厚 C30 现浇混凝土防护的段落需每隔 5m 设伸缩缝，缝宽 2cm，用沥青麻絮填塞。护坡厚度应根据流速、波浪大小、地形、冻胀等因素综合确定，并不小于 10cm。

3) 筑坝土方从导水坝迎水面取土，取土坑宽度视具体情况而定，且不小于 5m，平均取土深度 50cm。

4) 施工时若坝头地面推算标高与实际不符，按实际地面标高控制，保证坝高与基础埋深与设计图一致。

公路上的地质灾害诱发因素多与水有关，因此，必须作好路基路面排水设计工作。从保证路基稳定和减少水土流失以及尽量减少对沿线环境影响的角度出发，通过设置路基排水工程、排导工程及各种桥涵等构造物等，建立完善的公路综合排水系统。

3.3.8盐渍土

根据地质勘察报告，沿线局部分布有亚硫酸盐、亚硫酸~氯盐、硫酸~氯盐、亚氯~氯盐和氯盐，盐渍土类别为弱盐渍土、中盐渍土。

表3.3-3 盐渍土分布表

起讫桩号	长度(m)	特殊路基类型	处治措施
K30+635~ K31+600	965	中盐渍土-亚硫酸盐渍土	清表换填后铺设二布一膜复合土工膜

结合盐渍土试验资料、地表水位、地下水位、土质情况、结合毛细水上升高度、冻胀深度以及附近道路对盐渍土处治方案等，采取如下处理措施：

1) 路基主要采用路堤形式，减少盐渍土对路基的影响。

2) 对盐渍土地基表层聚积的盐霜、盐壳及植被等进行清除表土处理，清除土厚度不小于 30cm，采用砾类土换填处理。对于弱盐渍土路段，采用清除地表 30cm 盐壳,适当抬高路基，采用非盐渍土填筑路基；对于中盐渍土一般填方路段，采用路床底部铺设两布一膜隔 断层，对于盐渍土低填、零填和浅挖路段，首先超挖至路床底铺设两布一膜复合土工布隔 断层，再进行换填处理。

3) 对局部路堑或零填的盐渍化路基段根据路基的土质情况采取挖除换填。为减少地下水及地表水对路基的影响，设置隔断层阻止盐分上升。隔断层采用两布一膜复合土工布。隔断层设置在路床底部以上 20cm，复合土工膜隔断层高出边沟流水位、地面或地表长期积水水位 30cm。

4) 严格控制路堤填料的易溶盐含量，使之满足《公路路基设计规范》及《新疆盐渍土地区公路路基路面设计与施工规范》要求。

5) 盐渍土路段设置完善的路基、路面排水系统，设置必要的排水设施，以拦截、排除地表水。

3.3.9填方边坡防护

1.坡面防护

根据沿线岩土工程特性，参照《公路工程技术标准》（JTG B01—2014）及《公路路基 设计规范》（JTG D30-2015）和有关景观设计的要求，设计路堤边坡值如下。

1) 本项目路堤边坡高度 H 均小于 4m，一般路段采用自然坡面。

2) 受河水冲刷严重路段采用现浇 20cm 厚 C30 混凝土护坡防护。

2.其他

导流坝迎水面采用 20cmC30 水泥混凝土现浇，每隔 5m 设伸缩缝，缝宽 2cm，用沥青麻 絮填塞，填塞深度不小于 10cm。坝体采用就近取土填筑，注意距坝头

20m不得取土，基础埋深结合冻土深度及冲刷情况确定。

3.挖方边坡防护

本项目基本为填方且挖方深度浅，不考虑挖方边坡防护。

3.4 工程占地及拆迁情况

3.4.1项目永久占地

本项目永久占用土地面积1155.5亩，约77.035hm²，其中荒地169.8亩，约11.32hm²，草地985.72亩，约65.7145hm²。项目已取得若羌县自然资源局出具的选址论证审查意见，针对项目非公路建设用地均已办理变更，并设有相应的补偿方案，若羌县自然资源局同意项目选址。项目占地占用若羌县铁干里克镇集体使用的国有天然草原，建设单位已按照《中华人民共和国草原法》《草原征占用审核审批管理规范》的规定，取得了新疆维吾尔自治区林业和草原局出具的准予行政许可决定书----《征收使用草原审核同意书》（新林草许准(巴)〔2024〕72号）（附件6）。

3.4.2拆迁工程

根据设计文件，项目无拆迁工程。

3.4.3项目临时工程

本着与主体工程相协调的建设原则，项目使用材料均为商品料，来源均为商品料场（商品料场：位于G315国道K1590+040南侧6100米处商品料场，便道可容大车通行，产量充足满足项目需求，筛分后可用于水稳级配料、沥青及混凝土骨料，储量丰富，上路桩号K33+142.593，支距32.5km，距离沥青、水稳、混凝土拌合站运距7.3km。），本项目不设立混凝土、水稳以及沥青拌合站（商品拌合站，位于G315国道K1586+000南侧7000米处商品拌合站，可通过现有公路或便道通行，汽车运输可以抵达施工现场，上路桩号K33+142.593，支距28.5km。），不设立施工便道、施工营地等临时设施，项目临时工程仅包括一座取弃土场，项目取弃土场为荒漠未利用地，占地总面积为3000亩，约为1999998m²。具体项目取弃土场工程情况见下表。

3.5 交通量预测

本项目预计于2025年11月通车，预测特征年为2025年（第一年）、2031年（第七年）、2040年（第十五年）。根据可行性研究报告中的数据，拟建项目各特征年总交通量预测，见表3.5-1。未来车型构成比例预测，见表3.5-2。

表3.5-1 拟建项目各特征年总交通量预测值（单位:pcu/d）

路段	2025（近期）	2031（中期）	2040（远期）
全线	6561	8081	10773

表3.5-2 车型比例预测结果（绝对值）

特征年	客车		货车
	中小客	大客	小货、中货、大货、特大货
2025年	26.6%	1.5%	71.9%
2031年	23.8%	1.4%	74.8%
2040年	18.1%	1.2%	80.7%

注：根据工可提供的梳理统计了与本项目交通量密切相关的G315线观测站历年交通量统计资料：货车中小货：中货：大货：特大货为12：1：4：3，
故2025小型车：中型车：大型车为0.7：0.05：0.25
故2031小型车：中型车：大型车为0.7：0.05：0.25
故2040小型车：中型车：大型车为0.67：0.05：0.28

根据《环境影响评价技术导则 公路建设项目》（HJ1358-2024）附录B.2.1.1车型分类及交通量折算表B.1中的有关参数（见下表3.5-3）。

表 3.5-3 车型分类表

车型	汽车代表车型	车辆折算系数	车型划分标准
小型车	小客车	1.0	座位≤19座的客车和载质量≤2t货车
中型车	中型车	1.5	座位>19座的客车和2t<载质量≤7t货车
大型车	大型车	2.5	7t<载质量≤20t货车
	汽车列车	4.0	载质量>20t的货车

本项目小货车（折算系数1.0）、小客车（折算系数1.0）属于小型车，中货车（折算系数1.5）、大客车（折算系数1.5）属于中型车，大货车（折算系数2.5）以及特大货车（折算系数4.0）属于大型车，同时按照昼间16h，夜间8h，昼夜：夜间车流量比为9：1计算，昼夜大中小车型小时车流量预测见表3.5-4。

表 3.5-4 昼夜大中小车型小时车流量（辆/h）

昼间			
车型/预测年	2025	2031	2040
小型车	185	241	281
中型车	13	17	21

大型车	66	86	117
夜间			
车型/预测年	2025	2031	2040
小型车	41	54	62
中型车	3	4	5
大型车	15	19	26

3.6 工程分析

本项目主要工程内容包括路基工程、路面工程、桥梁工程三部分，总体工艺流程及主要产污节点见图3.6-1。（注：根据建设方要求，项目征地拆迁（草场补偿等）需在项目施工前完成，故征地拆迁工程不属于本次施工内容中。）




图3.6-1 本项目工程工艺流程及主要产污节点示意图

3.6.2 路基施工工艺

路基：采用逐层填筑、分层压实的方法施工，开挖临时排水沟、沉砂池，用平地机、推土机、压路机清除地表杂物、填筑土并压实。路基施工流程见图 3.6-2。




图3.6-2 路基施工流程图

3.6.3路面工程

路面工程施工应优先采用全机械化施工方案，严格控制材料用量和材料组成，实行严格的工序管理，做好现场监理与工序检测，确保施工质量。本项目采用沥青混凝土路面，底基层、基层均用摊铺机分层摊铺，压路机压实，各面层采用洒布机喷洒透层油，摊铺机配以自卸车连续摊铺沥青拌合料，压路机碾压密实成型，沥青摊铺过程中会有沥青烟、苯并[a]芘产生。

沥青路面施工工艺流程，见图3.6-3。




图3.6-3 沥青路面施工工艺及产污流程

3.6.4桥梁施工工艺

根据设计方案，本项目建设小桥10座，长度合计221.4米，全部为不涉水桥梁。

(1) 桥墩施工

该桥梁桥墩采用翻板模板法分段施工，砼混凝土就近外购成品料，桥梁现场不设拌合设施。施工工序如下：

准备工作→测量放样→承台顶面凿毛→搭设脚手架→绑扎钢筋→安装第一节模板→砼浇筑→安装施工平台→绑扎钢筋→安装第二节模板→砼浇筑→施工平台提升→桥墩成型→砼养生→模板、脚手架拆除。

(2) 桥梁构件预制

桥梁混凝土构件预制场可设在桥梁前后路基路段用地范围内，预制所用砼混凝土就近外购商品混凝土拌合站生产的成品料。预制步骤如下：

平整场地→安装模板→绑扎钢筋架笼→预埋波纹管→砼浇筑→砼体养护。

(3) 桥梁构件安装

预制构件制作完成后，预制箱梁可采用龙门吊将预制梁吊装在自行式运梁平车上，运至跨墩架桥机机腹下，由运梁天车将梁提起，运到待架梁跨，通过横移，使梁达到预定位置，并下落就位。桥梁外侧梁无法一次就位，需将梁横移到中梁位置后，落位于墩帽上，并设置临时支撑，用吊梁千斤顶将梁提起后，横移就位。

桥梁吊装基本工序如下：

施工准备→支座安装→架桥机拼装、调试、就位→预制梁移运至桥头→提梁→预制梁过孔→横向移梁→落梁就位→架桥机复位→梁板检查验收。

3.6.4涵洞施工工艺

本项目沿线涵洞结构形式选择钢筋混凝土盖板涵。结合岩土勘察、设计规范及养护要求，本项目涵洞推荐采用1-2.0m、4.0m钢筋混凝土箱涵。

涵洞施工主要工序分述如下：

(1) 施工准备

施工前按设计图纸复核放线结合现场实际情况检查涵洞位置是否正确，地质情况是否与设计图纸描述相符，避免因标高、位置和地质情况上的不符而对结构物的总体各项指标造成不必要的影响。

(2) 基础砼浇筑、墙身混凝土浇筑

采用模注法施工基础和墙身，模件在本项目预制场预制成品后，汽车拉运至现场。采用商用混凝土现场浇筑。

(3) 盖板吊装

所需盖板在本项目预制场集中预制成品后，汽车拉运至现场吊装就位。

(4) 设置沉降缝

每节涵身设一道沉降缝，沉降缝封闭成环并贯穿整个断面，基础、边墙沉降缝和盖顶板缝同在一个垂直面上。沉降缝施工时要注意宽度均匀一致，并按照设计要求填充密封料按设计要求设置沉降缝的道数、缝宽和位置，并按规定填塞嵌缝料。

(5) 防水层

沉降缝内设背贴式橡胶止水带，止水带伸入两端的涵身混凝土内，止水带搭接采用顺接，搭接宽度不小于10cm；防水层及防护层选在晴天敷设，并确保与圬工粘结良好，常见形式为“沥青防水卷材+纤维混凝土防水”的结构；纤维混凝土土层浇筑后及时磨平，并及时洒水覆盖养护，防止开裂。

(6) 涵背回填

管节安装完成、管座混凝土强度达到设计强度的80%以上并涵身防水层施工完毕检查合格后进行涵背回填，当涵洞顶至路基面高度小于1.5m时，涵洞顶面以上路基填筑级配碎石。

(7) 出入口铺砌

涵洞出入口采用M7.5浆砌片石进行砌筑，涵洞出入口铺砌的尺寸、强度、砌体厚度不小于设计值。




图3.6-4 盖板涵施工工艺流程图

3.6.5 沿线安全设施

项目沿线安全设施工程，均在道路建设完成后建设，沿线安全设施的安装，主要为路面标线绘制、护栏、公路交通标志、交通控制系统等安装等，均采用外购设备安装。

3.7 工程产污环节以及污染源强分析

3.7.1 产污环节分析

(1) 施工期产污环节分析

1) 大气污染环节

- ①施工建材堆场、车辆运输过程中产生的扬尘对周围环境的不利影响；
- ②路面摊铺过程中大气污染物对周围环境的不利影响。

2) 水污染环节

- ①施工机械冲洗产生的施工废水等，如处理不当，可能对水环境产生污染。
- ②施工生活污水对环境的影响。。
- ③雨水冲刷废水对环境的影响。

3) 噪声污染环节主要为施工机械噪声和车辆等交通噪声对周围环境的影响。

4) 固废影响环节

主要为弃土，施工人员产生的生活垃圾等固体废物的影响。

(2) 营运期产污环节分析

本项目营运期主要污染源来源于机动车噪声，道路养护废沥青渣及运输车辆行驶过程中抛洒垃圾，路面雨水径流以及运输危险品的车辆发生交通事故而造成的污染。项目营运期间所造成的非污染环境的影响主要有公路交通噪声及灯光对野生动物的干扰、路面径流对周边环境的影响等。

综上，本项目施工期及营运期污染环节见表3.7-1。

表3.7-1 本项目污染分析表

时期	影响分类	影响来源与环节	主要污染物	影响位置	影响程度	特点
施工期	生态环境	施工、征地	土石方、弃土	施工路段	一般	植被破坏土壤侵蚀
	声环境	运输、施工机械	噪声	施工路段	明显	暂时性的、与施工期同步
	大气环境	运输、堆放的原材料、沥青路面摊铺、施工机械	CO、NO ₂ 、扬尘、沥青烟、苯并[a]芘、THC	施工路段	轻微	
	水环境	施工生产废水	COD、SS和石油类	施工路段	一般	
		生活污水（厕所排水及极少量手部等清洗水）	COD、氨氮、BOD	施工路段	一般	
	固体废物	生活垃圾、弃土	固废	施工路段	一般	
社会环境	土地和资源利用			辐射区域	明显	长期影响
营运期	声环境	车辆行驶	交通噪声	沿线	较严重	长期影响
	水环境	路、桥面雨水径流	BOD ₅ 、石油类，SS	沿线	轻微	
	社会环境	土地和资源利用		行政区域	明显	
	生态环境	交通噪声及灯光对野生动物的干扰		沿线	一般	
	固体废物	运输散落	生活垃圾	沿线	轻微	
	事故有害物质	运输有毒有害物质发生事故	石油类、危化品	事故发生点	严重	非正常




图3.7-1 公路工程污染分析框图

3.7.2 施工期污染源强分析

(1) 施工期大气环境污染

本项目施工期不建设沥青混凝土拌合站、稳定土拌和站、混凝土拌合站、预制场等大型临时工程。本项目施工期的大气污染源主要有：运输车辆引起的道路扬尘及汽车尾气；建筑材料的装卸、运输和使用过程中产生的大量粉尘和扬尘；施工机械燃油排放的废气以及沥青混凝土使用摊铺时的大气污染物等。施工期大气污染源对沿线环境保护目标的影响是阶段性的，具有临时性的特点，主要环境空气污染源强如下：

1) 施工道路扬尘污染源强

施工期间，土料、砂石料及水泥均需外运，运输扬尘对局部区域空气质量产生影响。根据施工场地类比分析数据，施工运输道路 TSP 浓度在距路边下风向50m、100m、150m 处分别为 11.625mg/m³、9.694mg/m³ 和 5.093mg/m³，超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。施工期必须加强对施工期运输车辆管

理，同时建议部分灰土较大路段洒水降尘，可有效减少70%的起尘量。

2) 沥青烟气污染物源强

本项目路面铺设均购买商品沥青混凝土，仅沥青混凝土摊铺时会产生大气污染物，具体源强：拌和后的沥青混凝土采用带有无热源或高温容器的全封闭沥青运输车辆将沥青运至铺浇工地进行摊铺，沿途基本无沥青烟气逸散。沥青混凝土摊铺过程中，会有少量沥青烟气产生。污染物浓度一般在下风向50m外苯并[a]芘低于 $0.00001\text{mg}/\text{m}^3$ ，酚在下风向60m左右 $\leq 0.01\text{mg}/\text{m}^3$ ，THC在60m左右 $\leq 0.16\text{mg}/\text{m}^3$ 。

一般情况下，铺设沥青路面约两天后，废气量将大大减少，可采取相应防护和规避措施，如铺设时设置警告标识要求避让，暂时布设彩钢板围挡措施等，同时严格控制沥青加热时间以减少沥青烟气的产生。

(2) 施工期水环境污染

1) 施工期生活污水

项目施工期不建设施工营地，施工人员食宿及日常生活拟依托若羌县新材料产业园区（项目终点距园区约2.2km）或铁干里克镇等周边村、乡镇（项目距离若羌县铁干里克镇约20km路程），项目区施工期生活污水主要以厕所排水以及少量手部等清洗水为主，项目施工期拟建设临时厕所一座并配套建设临时污水处理一体化设备，施工期生活污水经处理后达到《新疆农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）A级标准后用于拟建公路周边绿化用水（A级适用于草地、生态林、荒漠的灌溉）。

注：施工期结束后，拆除上述生活污水处理工程，并恢复原状。

参照《环境影响评价技术导则 公路建设项目》（HJ1358-2024），施工人员每人每天生活用水量按150L计，污水排放系数0.8，平均每处每天施工人员为45人。经估算，污水日产生量为 $5.4\text{m}^3/\text{d}$ ，施工期为8个月，按照240d计算，施工期生活污水产生量为 1296m^3 。

2) 施工废水

施工现场生产废水主要来源于预制构件养护废水以及车辆清洗废水，其污染物主要是COD、BOD₅、SS、NH₃-N、石油类等，施工现场设置隔油池+沉淀池，生产废水经过隔油、沉淀处理后回用施工生产，做到不外排。

生产废水的排放具有碱性强、悬浮物浓度高、水量小、间歇集中排放等特点。

3) 其他施工期废水

本项目沿线没有地表水分布，根据设计方案，本项目建设小桥10座，长度合计221.4米，全部为不涉水桥梁。无地表水中桥墩施工活动，因此无涉水桥梁废水。

(3) 施工期噪声污染

公路施工期噪声主要来源于施工机械和运输车辆辐射的噪声，施工噪声类型具体可区分为以下三大类：采挖土石方时的机械噪声；土方和砂砾料采挖时需用挖掘机、推土机和装载机等，这些机械噪声都会对周围环境产生影响；运输建筑材料汽车的噪声；公路施工现场机械噪声。

道路建设项目所用的机械设备种类繁多，公路工程主要施工机械噪声测试值，见表3.7-2。

表 3.7-2 公路工程主要施工机械噪声测试值 单位：dB (A)

序号	机械类型	最大声级 dB(A)	测试距离
1	混凝土泵	85	5m
2	装载机	90	5m
3	挖掘机	84	5m
4	振捣棒	85	5m
5	起重机	85	5m
6	压路机	86	5m

(4) 施工期固体废弃物

施工期固体废弃物主要为软弱路基换填产生的弃土，施工人员产生的生活垃圾等固体废物的影响。

1) 施工人员生活垃圾

按施工人员生活垃圾 1kg/人·d 计算，施工生产生活区施工人员以 45 人计，则施工人员生活垃圾日排放量约为 0.045t/d，整个施工期生活垃圾约 10.8t。

2) 土石方弃土

根据可研报告中土石方平衡情况，本项目施工期共产生弃土量为 36964 m³，运送至项目区设置的临时弃土场。

(5) 施工期生态影响

1) 永久占地

公路工程的路基、路面、路线交叉等施工期间沿线征地范围的植被遭到破坏，地表裸露，从而使沿线地区的局部生态结构发生一定的变化。路基地面裸露时被雨水冲刷将造成水土流失，进而降低土壤肥力，影响陆地生态系统的稳定性。本项目施工期永久占地生态环境影响源详见表3.7-3。

表 3.7-3 施工期永久占地生态环境影响源

序号	工程内容	影响源分析	影响性质及程度
1	路基	路基征地范围的植被和植物遭到破坏，路基裸露时被雨水冲刷将造成水土流失	一般不可逆，影响较大
2	路面	路面硬化，改变原有地貌，路基地面裸露时被雨水冲刷将造成水土流失，进而降低土壤肥力，影响陆地生态系统的稳定性	一般不可逆，影响较大

2) 临时占地

公路工程临时占地仅为取弃土场等内容，临时占地施工期生态环境影响源详见表3.7-4。

表 3.7-4 施工期临时占地生态环境影响源

序号	工程内容	影响源分析	影响性质及程度
1	取弃土场	临时占地范围的植被和植物遭到破坏，地表裸露时被雨水冲刷将造成水土流失	施工生产结束后可恢复植被，水土流失可控制，影响不大

3.7.3 营运期污染源分析

(1) 营运期大气污染源

根据《环境影响评价技术导则 公路建设项目》（HJ1358-2024）中要求：营运期主要根据沿线设施所设锅炉采用的燃料种类，分析其污染物排放情况及其对保护目标的影响；分析沿线设施餐饮油烟排放情况及其对保护目标的影响；对于公路建设项目包含的加油站，应分析油品挥发废气无组织排放对保护目标的影响。

本项目沿线不设置养护工区、服务区、收费站，无锅炉、餐饮油烟以及加油站等集中式排放源，故不进行此部分分析。

(2) 营运期水环境污染源

营运期水环境污染源主要是降雨冲刷路面产生的路面径流污水，以及危险品运输事故产生的环境风险对水环境的影响。

1) 路面径流污染物及源强

公路的路/桥面径流污染物主要是悬浮物、石油类和有机物，污染物浓度受限于多种因素，如车流量、车辆类型、降雨强度、灰尘沉降量和前期干旱时间等等，因此具有一定程度的不确定性。根据国家环保部华南环境保护科学研究所对路面径流污染情况试验有关资料，在车流量和降雨量已知的情况下，降雨历时一小时，降雨强度为81.6mm，在1h内按不同时间采集水样，测定结果见表3.7-5。

表3.7-5 路面径流中污染物浓度测定值

项目	5~20分钟	20~40分钟	40~60分钟	平均值
PH	6.0~6.8	6.0~6.8	6.0~6.8	6.4
SS (mg/L)	231.42~158.52	185.52~90.36	90.36~18.71	100
BOD5(mg/L)	6.34~6.30	6.30~4.15	4.15~1.26	4.3
石油类 (mg/L)	21.22~12.62	12.62~0.53	0.53~0.04	11.25

从表中可以看出，降雨对公路附近渠道造成的影响主要是降雨近期1h内形成的路面径流。降雨近期到形成桥面径流的20分钟内，雨水中的悬浮物和油类物质的浓度比较高，20分钟后，其浓度随降雨历时的延长下降较快，雨水中生化需氧量随降雨历时的延长下降速度稍慢，pH值相对较稳定，降雨历时40分钟后，路面基本被冲洗干净。所以，降雨对公路附近渠道造成影响的主要是降雨近期1h内形成的路面径流。

拟建的公路所在的若羌县多年平均降雨量约28.5mm，营运期的路面集水面积为770350m²，因此路面径流量为21955m³/a。

经上表计算，本项目公路路面径流携带污染物的总量约为SS：2.2t/a，BOD₅：0.094t/a，石油类：0.267t/a。

根据工可，本项目路基两侧设置排水沟及边沟等排水设施，路面径流经排水设施重力自流进入路边排水沟，路面排水通过路拱横坡及路基边坡排入路基两侧排水设施。

2) 营运期危险品运输对水环境影响

装载危险化学品车辆因交通事故泄漏或滴漏、洒落后路面清洗产生的废水对水环境的影响。

(3) 营运期噪声污染源

主要噪声源：公路投入营运后，在公路上行驶的机动车辆的噪声源为非稳态源，车辆行驶时其发动机、冷却系统以及传动系统等部件均会产生噪声；行驶中引起的气流湍动、排气系统、轮胎与路面的摩擦等也会产生噪声；由于公路路面平整度等原因而使行驶中的汽车产生整车噪声。根据《环境影响评价技术导则 公路建设项目》（HJ1358-2024）附录B中的公式：

噪声源强：各类型车在离行车线（7.5m处）参照点的平均辐射噪声级 L_{oi} 按下式计算：

$$\text{小型车 } L_{0s}=12.6+34.73\lg V_s \quad (\text{适用车速范围: } 63 \text{ km/h} \sim 140 \text{ km/h})$$

中型车 $L_{0m}=8.8+40.48lgV_m$ (适用车速范围: 53 km/h~100 km/h)

大型车 $L_{0L}=22+36.32lgV_L$ (适用车速范围: 48 km/h~90 km/h)

式中: L_{0s} 、 L_{0m} 、 L_{0L} —分别表示小、中、大型车的平均辐射声级, dB(A);

V_s 、 V_m 、 V_L —分别表示小、中、大型车的平均行驶速度, km/h。

《环境影响评价技术导则 公路建设项目》(HJ1358-2024)附录C中各类型单车车速预测采用如下公式, 并根据实际交通情况进行调整:

$$u_i = N_{\text{类车道小时}} \cdot [\eta + m \cdot (1 - \eta)]$$

$$v_i = [k_1 \cdot u_i + k_2 + \frac{1}{k_3 \cdot u_i + k_4}] \times \frac{V}{120}$$

式中: v_i — i 型车预测车速;

k_1 、 k_2 、 k_3 、 k_4 —回归系数;

u_i —该车型当量车数;

N 单车道小时—单车道小时车流量;

η_i —该车型的车型比;

m —其他车型的加权系数;

V —设计速度。

预测车速常用系数, 见表 3.7-6。

表3.7-6 预测车速常用系数取值表

车型	k_1	k_2	k_3	k_4	m
小型车	-0.061748	149.65	-0.000023696	-0.02099	1.2102
大、中型车	-0.051900	149.39	-0.000014202	-0.01254	0.7095 7

结合各路段车流量、昼夜比、车型比等情况, 估算的各车型不同预测年(不同车速下)辐射声级见表3.7-7。

表3.7-7 不同预测年各车型辐射声级一览 (80km/h) 单位: dB(A)

路段名称 \ 辐射声级		预测年		2025近期		2031中期		2040远期	
		昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间
全路段	小型车	75.92	76.2	75.77	76.18	75.92	76.2		
	中型车	77.06	76.4	77.22	76.47	77.06	76.4		
	大型车	83.2	82.73	83.32	82.77	83.2	82.73		

(4) 营运期固体废物

营运期固体废物主要为道路养护废沥青渣、运输车辆行驶过程中抛洒垃圾，由于此部分固废产生的不确定性，营运期不能确定养护工程量以及运输车辆抛洒的垃圾，本次环评要求公路维护人员将上述固废收集后定期运至最近的生活垃圾填埋场分区填埋处置，同时公路管理部门做好宣传工作，严禁公路沿线随意抛洒垃圾的现象发生。

(5) 营运期生态环境影响

项目营运期间所造成的生态环境影响主要有公路交通噪声及灯光对野生动物的干扰。本项目设立了涵洞、且未设立护栏等阻隔工程，能够保证野生动物的穿行，同时加强对运行车辆的管理，可以有效减少交通噪声及灯光对野生动物的干扰。

(6) 项目主要污染物产生及预计排放情况

综合上述污染源分析数据，项目主要污染物产生及预计排放情况，见表 3.7-8。

表3.7-8 项目主要污染物产生及预计排放情况

内容类型		排放源		污染物名称		产生及排放情况			
施 工 期	大气污染物	现场施工	施工道路扬尘	颗粒物		无组织排放			
			沥青摊铺烟气污染物	沥青烟		无组织排放			
	水污染物	生产废水	COD、SS、石油类			回用，不外排			
		生活污水	COD、BOD ₅ 、SS、NH ₃ -N			5.4m ³ /d，为1296m ³			
	噪声	挖掘机、推土机、平地机、混凝土搅拌机、压路机、装载机、摊铺机等			76dB(A)~98dB(A)				
	固体废物	废弃土石方			36964m ³				
施工生活垃圾			10.8t						
营 运 期	水环境	路（桥）面雨水径流		路面径流量为21955 m ³ /a。本项目公路路面径流携带污染物的总量约为SS：2.2t/a，BOD ₅ ：0.094t/a，石油类：0.267t/a。					
	声环境	全路段		近期dB(A)		中期dB(A)		远期dB(A)	
				昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间
		小型车		75.92	76.2	75.77	76.18	75.92	76.2
		中型车		77.06	76.4	77.22	76.47	77.06	76.4
大型车		83.2	82.73	83.32	82.77	83.2	82.73		

图4.1-1 地理位置图

4.1.3 区域地质

根据《新疆维吾尔自治区区域地质志》，项目位于 Q3-4 区域属于冲积平原。若羌县二级大地构造单元有塔里木地台、东昆仑褶皱系及松潘—甘孜褶皱系的一小部分。县域基岩出露约占五分之二，其余为第四系覆盖。

塔里木地台以阿尔金山南缘深大断裂为南界，基底由古老的变质岩组成。分布于阿尔金山的中—上太古界片麻岩、麻粒岩、混合岩是新疆已知最古老的地层，元古界由中深程度的变质岩、碎屑岩夹碳酸盐岩、火山岩组成。青白口纪末塔里木运动使元古代地槽闭合，进入地台发展阶段。古生代以海相沉积为主，晚二叠世末，华力西运动形成塔里木盆地雏型，海水全部退出本区，开始了内陆盆地发展阶段。沉积了侏罗系含煤建造，白垩系、第三系陆源碎屑岩建造和膏盐建造，第四系为风积、冲洪积碎屑岩及湖沼相盐类沉积。区内塔里木地台包括北山褶皱带、塔里木坳陷、阿尔金断隆及库鲁克塔格断隆（一小部分）等次级构造单元。北山褶皱带是发育在地台内部的一个裂谷带，形成于石炭纪，于晚二叠世封闭，有复理石建造、细碧角斑岩建造，发育有双模式岩浆岩和基性—超基性岩，有镍、铜、金矿；塔里木坳陷包括塔东坳陷区和东南断阶区，前者地表大部被第四系覆盖，基底埋深在 8-15 千米之间，坳陷除中生代局部有过抬升外，长期处于沉降状态，沉积较厚的古生代和中新生代地层，是潜在的石油资源远景区。塔东南断阶区紧邻阿尔金断块，其北西侧为受古老基底断裂控制的地垒式断块隆起，南东侧为受差异升降运动控制的隆凹相间格局，基底埋深较浅；阿尔金断隆基底构造层发育，古生代台型盖层沉积出露不广，多不整合在古老基底之上，有奥陶系及石炭系的碳酸盐建造和碎屑岩建造，侵入岩有花岗岩类和基性—超基性岩，有铬、镍矿化及铜、铁矿等；库鲁克塔格断隆在本区只有一小部分，元古界基底广泛出露，盖层沉积自震旦系至二叠系均有出露，其中有含磷硅质岩建造、碳酸盐岩建造等。岩浆及断裂作用较强，有元古代及华力西期侵入岩。具体工程地图见图4.1-2。

2-2 圆砾 (Q3-4^{al+pl}) : 杂色-灰白色, 密实, 稍湿, 散体结构, 磨圆度好, 母岩成份为砂岩、灰岩、花岗岩等, 一般粒径为2-20mm, 最大粒径为80mm, 含量约占66%, 含卵石, 其余为杂砂和泥土填充。分布于戈壁滩。承载力特征值 $[f_{a0}] = 550\text{kPa}$, 摩阻力标准值 $q_{ik} = 140\text{kPa}$ 。

2-3-1 粗砂 (Q3-4^{al+pl}) : 黄褐色, 稍密, 干燥, 砂质不纯, 含少量的圆砾及卵石颗粒。呈透镜体分布。承载力特征值 $[f_{a0}] = 200\text{kPa}$, 摩阻力标准值 $q_{ik} = 60\text{kPa}$ 。

2-3 卵石 (Q3-4^{al+pl}) : 卵石: 杂色-灰白色, 稍湿, 稍密, 散体结构, 呈亚圆状, 主要矿物成份为砂岩、灰岩等。一般粒径为20-50mm, 最大120mm, 含量约占60%, 充填为圆砾及中粗砂等。分布于戈壁滩。承载力特征值 $[f_{a0}] = 360\text{kPa}$, 摩阻力标准值 $q_{ik} = 110\text{kPa}$ 。

4.1.5 不良地质

(1) 水毁

根据本次勘察, 全线均有冲刷型水毁路段, 危害程度为轻微-严重, 地层以圆砾卵石为主, 局部位中粗砂透镜体, 水流方向与路线基本垂直。建议在冲刷上游设置导流堤, 迎水面采用水泥砌筑, 将洪水疏导至桥涵处排泄, 冲刷深度按1m考虑。考虑到坡度较大, 暴雨洪水流速大, 建议导流堤高高度, 并对基础迎水面做好防冲保护。

(2) 强震

本项目路线所在区域, 地震动峰值加速度为0.10g, 依据规范, 本次勘察进行了强震区工程地质勘察, 在收集了沿线区域地质、构造地质及水文地质资料的基础上, 综合采用了工程地质调绘、钻探、动力触探等勘察手段, 查明了沿线地形地貌、地层岩性、地质构造、地震动参数和历史地震等。

拟建道路位于冲洪积戈壁滩平原, 地势平坦开阔, 不具备发生地震崩塌、滑坡的条件, 地层以圆砾卵石为主, 厚大于10.00m, 地下水位大于20.00m, 场地内无全新世活动断裂切割。依据以往经验判别, 场地土属中硬土, 场地等效剪切波速范围250-500m/s, 覆盖层厚度大于5.00m, 场地类别为II类, 该段场地属于抗震一般地段。

4.1.6 水文条件

(1) 水文

本项目区位于台特玛湖南侧平原，自然地面平坦开阔，总体地势由东南向西北缓倾，地下水流向与地形坡度基本一致。路线走廊带山洪发生散流，分布很多辫状冲沟，冲沟宽度约1-2m，深度0.50-1.50m，冲刷痕迹较为明显。沿线水系主要发源于阿尔金山冰川融水和低山暴雨径流混合形成。洪水发生在每年的6-9月份，属次稳定性河流。该类冲沟洪水对路线有一定威胁，需考虑洪水的影响。

(2) 地下水

工程区位于塔里木盆地的南缘、阿尔金山山脉西端北麓的山前平原区。由于新构造差异性断块活动，使盆地基底断块相对陷落，而阿尔金山断块不断隆升，山区的风化剥蚀碎屑物质，主要经水流作用，源源不断地运往山前平原区及盆地，建造成厚度几百米的第四纪松散堆积层。阿尔金山属高中山区，发育冰川雪被，雪线高度5240-5400m。由于气候垂直递变规律的控制，从平原到山区随着地势升高而降水量递增，山区年平均降水量150-200mm，北部平原区年平均降水量只有35.3mm。山区气候较为潮湿，降水比较充沛，河流发育，地下水类型主要为基岩裂隙水，水质较好，矿化度小于1g/L。由于地形切割强烈，节理、裂隙极为发育，其连续性好，开启程度大，密集程度高，裂隙水较发育，地下水多在沟谷中出露成泉后入河或直接侧向补给河水，河水出山口补给北麓平原，成为北部山前平原区地表水资源的最主要发源地，即从南部高中山区进入北部山前平原区。山前平原区年平均降水量35.3mm，次降水量大于10mm的有效降水量年平均只有24.4mm，而地下水埋藏较深，因此降水对地下水的补给作用十分微弱。

4.1.7气候与气象

若羌县县城属暖温带大陆性荒漠干旱气候，四季分明。若羌县近20年的主要气象参数见，表4-1-1。

表4-1-1 若羌县气候气象特征一览表

序号	项目	统计结果	序号	项目	统计结果
1	年平均风速	1.99m/s	6	最大冻土深度	96cm
2	年平均气温	12.6℃	7	年平均蒸发量	2920.2mm
3	极端最高气温	43.6℃	8	年平均降水量	28.5mm
4	极端最低气温	-27.2℃	9	年最大降水量	118mm
5	最多风向	NE	10	年日照时数	3103.5h

4.1.8特殊性岩土段落

(1) 盐渍土

盐渍土由于具有盐胀以及腐蚀等特性，对公路造成严重病害，如盐胀造成路基路面鼓胀开裂、路肩边坡松散剥蚀，加剧路基冻胀与翻浆，受水浸泡时，路基强度急剧降低，发生沉陷变形等。此外，工程材料（如砂、石）和施工用水中，如果含有过量的盐，也会造成工程的危害。依据对沿线地基土采样并进行了盐含量分析试验，沿线地基土中 Na_2SO_4 含量为 0.000-0.498% 之间，小于 0.50，可不计盐胀性对拟建工程的影响。

(2) 季节性冻土

路线地处属中温带大陆性荒漠干旱气候区，冬季多受冷高压影响，干燥而寒冷，冬季严寒漫长，极端最低气温 -22.6°C 。处于季节性冻土分布区域，根据相关资料及收集的沿线地面气象资料，项目区多年最大冻土深度 96cm。处理建议：路线地基土以冻胀-强冻胀为主，地基土需做特殊处理，建议桥、涵构筑物基础埋置深度在季节性冻土深度以下；其余路段地基土以细粒土为主，地下水位高 0.60-2.00 米，综合判断为 II-IV 级，冻胀类别为弱冻胀-强冻胀。

4.2 生态环境现状调查与评价

4.2.1 区域环境生态

(1) 生态功能区划

根据《新疆生态功能区划》，本项目区域属于“帕米尔-昆仑山-阿尔金山荒漠干旱草原生态区-V3 阿尔金山荒漠草原生物多样性保护生态亚区-76.阿尔金山荒漠草原及野骆驼保护生态功能区”。

本项目的生态功能区划，表4.2-1和图4.2-1。

表4.2-1 项目所在区域生态功能区划

生态功能 分区单元	生态区	帕米尔-昆仑山-阿尔金山荒漠干旱草原生态区
	生态亚区	V3 阿尔金山荒漠草原生物多样性保护生态亚区
	生态功能区	76.阿尔金山荒漠草原及野骆驼保护生态功能区
主要生态服务功能		土壤保持、生物多样性维护
主要生态环境问题		草地退化、水土流失、洪水危害
生态敏感因子敏感程度		生物多样性及其生境高度敏感，土壤侵蚀高度敏感
保护目标		保护荒漠草原和野骆驼
保护措施		保护区退牧、禁止偷猎、禁止乱采玉石矿、加强保护区管理
发展方向		保护野生动物栖息地，维持自然生态平衡

图4.2-1 生态功能区划图

4.2.2 土壤类型现状调查现状与评价

根据现场勘查结果，本项目沿线土壤现状以石膏盐盘棕漠土以及石膏棕漠土为主。具体项目区土壤类型占比见表4.2-2以及图4.2-2 项目区土壤类型图。

表4.2-3 项目区土壤类型占比见表

土壤类型	面积（平方千米）	比例（%）
石膏棕漠土	15.83	78.14
石膏盐盘棕漠土	4.33	21.38

图4.2-2 项目区土壤类型图

图4.2-3 项目区植被类型图

4.2.3 动物现状调查现状与评价

(1) 调查方案

采取线路调查、访问调查与资料收集相结合的方法。

①路线调查

兽类利用调查路线直接观察，调查时记录路线两侧 200m 内所见到的兽类个体和数量，对兽类活动的痕迹如粪便、足迹、卧迹、食迹、咬痕等进行观测记录，为弥补有的兽类夜间活动不便观测的不足，主要采取访问周边居民的方法收集资料；鸟类主要采用样线统计法进行调查；爬行类主要根据《中国爬行类图谱》对收集的资料进行补充。

②访问调查及资料收集

本项目先后向若羌县林业局发送函件及若羌县交通运输局的工作人员详细咨询了解当地的野生动物的种类情况，走访了拟建公路周边的群众，了解野生动物的种类和变动情况。

(2) 区域野生动物现状

由于极端干旱的大陆性气候控制下的严酷荒漠自然环境条件，致使评价区所属动物区系的野生动物种类组成贫乏，组成简单。沿线动物群属温带荒漠、半荒漠动物群，其基本特征是：两栖类种类、数量极少；爬行类，尤其是适应荒漠、半荒漠环境的蜥蜴类，种类和数量均较丰富；鸟类种类较少，但一些种类的个体数量相当丰富；兽类以啮齿类种类和数量较少。

沿线地区的植物生长、分布极不均匀，动物的分布相当不一，植物条件单一的戈壁仅有少数种类栖息。根据拟建公路沿线环境特点，动物群系主要为蜥蜴、鼠类、麻雀、燕子等。

4.2.4 土地利用类型现状调查现状与评价

本项目永久占用土地面积1155.5亩，约77.035hm²，其中荒地169.8亩，约11.32hm²，草地985.72亩，约65.7145hm²。

项目占用若羌县铁干里克镇集体使用的国有天然草原，建设单位已按照《中华人民共和国草原法》《草原征占用审核审批管理规范》的规定，取得了新疆维吾尔自治区林业和草原局出具的准予行政许可决定书----《征收使用草原审核同意书》（新林草许准(巴)〔2024〕72号）。

图4.2-3 项目区土地利用类型图

4.3 环境空气现状调查与评价

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018），对于基本污染物环境质量现状数据，项目所在区域达标判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。本次评价引用距离本项目最近的库尔勒市经济开发区站点，2022年基准年连续1年的监测分析数据，选择国家环境保护环境影响评价数值模拟重点实验室的环境空气质量模型技术支持服务系统（<http://data.lem.org.cn/eamds/apply/tostepone.html>）发布的空气质量数据，作为本项目环境空气现状评价基本污染物SO₂、NO₂、PM₁₀、PM_{2.5}、CO和O₃的数据来源。

(2) 判定结果

国家环境保护环境影响评价数值模拟重点实验室的环境空气质量模型技术支持服务系统查询项目所在区域属于不达标区，2022年空气质量达标区判定结果见表5.5.1-1。

库尔勒市SO₂、NO₂、PM_{2.5}、CO和O₃均能够达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM₁₀超过二级标准，项目所在区域属于不达标区。

表4.3-1 区域空气质量现状评价表

污染物	年评价指标	现状浓度 μg/m ³	标准值 μg/m ³	占标率%	达标情况
SO ₂	年平均	5	60	8.3	达标
NO ₂	年平均	20	40	50	达标
PM ₁₀	年平均	81	70	115.7	达标
PM _{2.5}	年平均	27	35	77.1	达标
CO	24小时平均第95百分位数	700	4000	17.5	达标
O ₃	日最大8h平均第90百分位数	112	160	76.2	达标

4.4 声环境现状调查与评价

根据《环境影响评价技术导则 公路建设项目》（HJ1358-2024）中8.2声环境现状调查与评价的内容，现状调查应覆盖评价范围内现有的、在建的和已获规划部门批准待建的声环境保护目标、调查评价范围内对保护目标有明显影响

的既有噪声源的名称、类型、数量、位置等。同时根据确定的评价等级，按照HJ 2.4对评价范围内的声环境保护目标进行布点监测。

拟建项目沿线及评价范围内无现有的、在建的和已获规划部门批准待建的声环境保护目标，考虑到现状区域无声环境功能区划，本次评价委托新疆中测试验有限责任公司12月15日-12月17日对项目所在地进行声环境功能区现状监测。

4.4.1现状监测布点

本次环评，具体监测点位见下表4.4-1，监测布点图见图4.4-1。

表4.4-1 监测布点一览表

编号	监测点名称	功能区	坐标
1#	拟建公路段	2类	88°38'17.63624",39°3'26.03536"
2#	拟建公路终点	2类	88°22'28.74580",38°56'4.12104"

4.4.2监测结果

噪声现状监测结果具体见表4.4-2。

表4.4-2 声环境监测结果与噪声评价结果 单位：dB(A)

2024年12月15日							
检测时间	检测点位	检测结果dB(A)				备注	
		测量值	背景值	修正值	限值		
昼间	19:04	1#拟建公路段	49.5	-	-	60	测量值取等效声级Leq
	20:21	2#拟建公路终点	43.3	-	-		
2024年12月16日							
检测时间	检测点位	检测结果dB(A)				备注	
		测量值	背景值	修正值	限值		
昼间	16:58	1#拟建公路段	48.2	-	-	60	测量值取等效声级Leq
	17:51	2#拟建公路终点	44.6	-	-		
夜间	3:50	1#拟建公路段	48.7	-	-	50	测量值取等效声级Leq
	4:38	2#拟建公路终点	41.8	-	-		
2024年12月17日							
检测时间	检测点位	检测结果dB(A)				备注	
		测量值	背景值	修正值	限值		
夜间	00:12	1#拟建公路段	47.0	-	-	50	测量值取等效声级Leq
	1:18	2#拟建公路终点	39.5	-	-		

4.4.3声环境质量现状评价结论

拟建路段所在区域声环境监测结果满足《声环境质量标准》（GB3096-

2008) 2类标准要求。

图4.4-1 监测布点图

5 环境影响预测与评价

5.1 生态环境影响预测与评价

5.1.1 施工期生态环境影响分析

拟建公路对生态环境的影响主要表现在主体工程对土地的占用和分割，改变了土地利用性质，使评价范围植被覆盖率下降，草地面积减少；路基的填筑与开挖、取弃土场等的施工，破坏了地表植被和地形、地貌，而这些变化若是路基占用部分，则是永久无法恢复的；该项目的施工、建设，在一定时段和一定区域将造成水土流失；工程活动打破了原有的自然生态和环境，还会对评价区的动植物的生长、分布、栖息和活动产生一定不利的影响。

本项目属于基础设施类建设项目，本项目经过路段占用的用地类型主要以戈壁荒地以及草地为主，项目实施中应以当地的生态功能区划为指导，减小对土地的占用，在施工过程中注重防治由项目建设引起的水土流失，采取有效的水土保持措施防止项目建设导致当地荒漠化加剧。项目建成后，对项目使用的临时用地进行及时的恢复，保护沿线受影响路段的生态环境。

拟建公路为生态类建设项目，在工程建设中同步实施生态环境保护规划，尽力减少工程建设给生态环境带来的不利影响。

(1) 生物损失量

项目公路占地需要占用天然草原65.7145公顷，建设单位已按照《中华人民共和国草原法》《草原征占用审核审批管理规范》的规定，取得了新疆维吾尔自治区林业和草原局出具的准予行政许可决定书----《征收使用草原审核同意书》（新林草许准(巴)〔2024〕72号）。

从公路建设的条带状特点看，由于植被损失面积占沿线地区同一植被类型面积的比例极小，故工程占地对沿线植被资源数量影响不大，仅是造成沿线植被的生物量略有减少，对区域生态完整性的破坏影响很小。

(2) 工程占地影响分析

1) 工程占地合理性分析

① 永久占地合理性分析

从工程永久占地中各类型土地比例中可以看出，永久工程占地为77.035hm²，永久工程占地类型中不占用基本农田、自然保护区、自然公园等自

然保护地、世界自然遗产、生态保护红线等区域，对生态环境影响小，同时项目每公里占地约为 $2.32\text{hm}^2/\text{km}$ ，低于《公路建设项目用地总体指标》的控制值 $6.78\text{hm}^2/\text{km}$ ，符合《公路建设项目用地总体指标》的要求。

②取、弃土场占地合理性分析

本项目设立一处取、弃土场（共用场、取土后弃土回填），所有取弃土场占地类型为荒漠未利用土地，无崩塌、滑坡和泥石流危险，避开了农田、保护区、重点公益林、景区、城镇等环境敏感目标。

本项目取、弃土场符合尽量不破坏或少破坏植被的生态保护原则，距离公路最近距离为 1450m ，满足《开发建设项目水土保持技术规范》规定的在公路可视范围 300m 内不得取土的规定，同时，取土深度为 $1.5\text{m}<4\text{m}$ ，控制土坑边坡坡度在 30.5° 以内，临时迹地不会对公路沿线景观产生影响。拟建项目沿线弃土可集中堆砌于弃土坑内。施工结束后，施工单位需清除迹地范围内固体废弃物，并进行场地平整，尽可能使其与原地形地势保持一致，不影响原区域整体景观，再覆盖预存表土，洒水1次，便于自然恢复植被。故项目取、弃土场选址基本合理。

2) 工程占地影响

由于公路建设是一个线性工程，影响范围为线路两侧带状区域，相对工程沿线市（区）各类土地面积的比率较低，影响范围较小。因此，工程建设对沿线土地资源占用相对有限，对公路沿线区域的土地资源和农业生产的影响不大。此外，建设单位应按照国家、自治区相关的规定办理征收使用草原手续，进一步减轻永久占地对土地资源的影响。

临时占地对土地资源的影响：临时工程占地主要是戈壁荒地，因为数量较小且限于建设期，对当地土地资源和农业生产不会产生较大影响。此外，临时占地施工结束后要进行生态恢复，因此临时占地的影响只是短暂的。

(3) 土壤环境影响分析

1) 土壤侵蚀影响分析

项目沿线主要以风力侵蚀为主，工程建设将会破坏地表植被和地表覆盖物，使表土的抗蚀能力减弱，增加施工期的风起扬尘强度，工程开工之后将会增加原地面的土壤侵蚀模数，增加原有土壤流失量，尤其是大风天气。

2) 施工活动对土壤影响分析

施工人员的踩踏和施工机械地碾压，将改变土壤的坚实度、通透性，对土壤的机械物理性质有所影响。施工弃方在沿线不合理地堆放，不仅会扩大占用土地的面积而且使地表高有机质的表层土壤被掩盖，不仅影响景观而且对地表植被恢复造成困难，同时产生新的水土流失。

施工人员产生的污水、生活垃圾不合理地处理排放，也会污染土壤。各类料场产生的废水沿坡流向周边土壤会造成土壤的污染并使 pH 值升高。

（4）植被环境影响分析

根据对公路沿线生态环境现状的调查，包括植被生长情况，工程建设将使区域内生物量发生一定损失，各类被占用植此外项目施工阶段的取弃土场临时占地也将导致一定量的生物损失，施工结束后对临时占地采取恢复措施后，荒漠生态可在 3-5 年得到恢复，临时占地对植被的影响可完全消除。临时占地使用完毕后进行植被恢复，这部分影响施工完毕后会慢慢减弱。主线永久占地造成的植被损失影响较大。

（5）野生动物环境影响分析

工程建设对土地的占用，使项目沿线野生动物赖以生存的生态环境区域相应缩小，虽然占用的土地面积并不大，但会造成野生动物及其种群生境的破碎，这些非自然介质阻隔了生物之间的联系，导致物种扩散和种群扩大的机会减少，野生动物觅食和求偶受限制，改变了动物的迁徙路线和生活习性，结果将引起动物种群数量下降。

在项目施工期，人类活动范围扩大影响加强，由此可能改变野生动物的行为方式，并使影响范围内野生动物感到威胁而离开原来的栖息地，迁至周围无人类活动的深处活动栖息。野生动物的行为方式及其分布范围的改变，也会造成野生动物繁殖和生存能力降低，种群数量减少。

施工期对野生动物的主要影响因素有：车辆运输、工程建设、施工场所临时占地和永久占地，这些施工行为，可能影响野生动物的栖息环境。施工地段将有一定数量的人员进驻，施工队伍临时驻地污水排放、生活垃圾等各类污染物收集起来，运至指定地点集中处理，不会对周围环境及野生动物产生影响。但施工机械及人员活动（如采挖植物和直接捕杀野生动物）会干扰附近野生动物的正常活动，使一些动物逃离到远距施工点的区域。施工单位应尽量缩短施工作业时间，严格限制施工范围，严禁施工人员捕杀野生动物。

(6) 施工期生态影响评价结论

弃土场等临时工程占用生产力较低的荒地。各临时用地植被较少，占地影响不大，施工完毕后及时进行生态恢复，做好水土保持措施，临时用地对生态环境可逐渐恢复。

本项目建设对于沿线的生态格局、生态演变趋势、生态系统的结构与功能、生态恢复能力、种群源的持久性和可达性、生态景观、区域小气候等影响轻微。

5.1.2 营运期生态环境影响分析

(1) 营运期对植物的影响

车辆排放的废气、油污以及车辆行驶扬尘等将对周围植物的正常生长产生一定的影响，项目针对运营期车辆尾气排放相应的环保措施，经过措施治理后，各项污染因子排放均可以达到环境接受水平，对周围植物的影响较小。

项目建成后，路域范围内的绿化将在一定程度上发挥原有植被的作用，对受公路建设破坏的生态服务功能进行间接补偿。

(2) 营运期与野生动物的影响

1) 对陆生动物的活动阻隔影响

对评价区内的野生动物来讲，公路的建成运营将对动物的活动形成一道屏障，使得部分动物的活动范围受到限制，生境破碎化，对其觅食、种群交流产生一定的影响。

本项目设置桥梁与涵洞均可作为野生动物迁徙通道，且本项目为二级公路，路线不封闭，路基宽度不大，公路路基多采用低、平路基。且项目未设立护栏等阻隔工程，能够保证野生动物的穿行，同时加强对运行车辆的管理，可以有效减少交通噪声及灯光对野生动物的干扰。

2) 运行污染对动物的影响

公路上行驶的车辆排放的废气、噪声、振动及路面径流污染物、环境风险等对动物的生存环境造成影响，降低了动物的生存环境质量，迫使动物寻找其他的活动和栖息场所。营运期交通噪声和夜间车辆行驶时灯光对动物的栖息和繁殖有一定的不利影响，影响动物的交配。

本项目针对运营期车辆尾气、路桥面雨水径流、车辆交通噪声以及环境风险均提出了相应的环保措施，经过措施治理后，各项污染因子排放均可以达到环境接受

水平，对动物的影响可以大大降低。

(3) 营运期对景观的影响

1) 路基工程对自然景观的切割影响

公路建成后，路基工程对沿线原本的自然景观环境产生影响，使其空间被破坏。拟建公路经过城镇景观路段影响不大，受公路建设影响的景观类型主要为荒漠观，由于荒漠植被景观敏感度较低，本项目建成后对自然景观切割影响不大。

2) 弃土场对景观的影响

在运营近期，取土场与周事景观环境在色彩、形态、质感等方面差别较大，视觉冲击较大，本项目弃土场远离干线道路，同时为临时弃土场，项目施工结束后进行土地复垦，经过相应的生态补救措施，弃土场故对区域景观的影响不显著。

(4) 生态环境影响评价自查表

本项目生态环境影响评价自查表见表5.1-1。

表5.1-1 本项目生态影响评价自查表

工作内容		自查项目
生态影响识别	生态保护目标	其他
	影响方式	工程占用及施工活动干扰
	评价因子	物种 生境 生物群落 生态系统 生物多样性 自然景观 生态系统 自然景观
评价等级		三级
评价范围		公路中心线两侧各向外延伸300m范围，临时取弃土场等临时用地以及周边200m范围，
生态现状调查与评价	调查方法	资料收集、调查样方、专家和公众咨询法
	调查时间	夏季、秋季
	所在区域的生态问题	水土流失、沙漠化
	评价内容	植被/植物群落、土地利用、生态系统
生态影响预测与评价	评价方法	定性和定量
	评价内容	植被/植物群落、土地利用、生态系统
	对策措施	避让、减缓、生态修复、生态补偿；
生态保护对策与措施	生态环境监测计划	针对主线施工扰动范围、临时工程扰动范围、临时工程生态恢复情况进行监测、沿线植被恢复情况监测
	环境管理	环境监理
评价结论	生态影响	可行

5.2 声环境影响预测与评价

5.2.1 施工期声环境影响预测与评价

公路施工期噪声主要来源于施工机械和运输车辆辐射的噪声，施工噪声类型具体可区分为以下三大类：采挖土石方时的机械噪声；土方和砂砾料采挖时需用挖掘机、推土机和装载机等，这些机械噪声都会对周围环境产生影响；运输建筑材料汽车的噪声；公路施工现场机械噪声。

道路建设项目所用的机械设备种类繁多，公路工程主要施工机械噪声测试值，见表 5.2-1。

表5.2-1 公路工程主要施工机械噪声测试值 单位：dB (A)

序号	机械类型	最大声级 dB(A)	测试距离
1	混凝土泵	85	5m
2	装载机	90	5m
3	挖掘机	84	5m
4	振捣棒	85	5m
5	起重机	85	5m
6	压路机	86	5m

各施工阶段的设备作业时需要一定的作业空间，施工机械工作时可等效为点声源，其噪声影响随距离增加而逐渐衰减，噪声衰减公式如下：

$$L_A=L_0-20Lg (r_A/r_0)$$

式中：

L_A —距声源为 r_A 处的声级，dB (A)；

L_0 —距声源为 r_0 处的声级，dB (A)。

通过上述噪声衰减公式并根据施工场界噪声限值标准的要求，计算出施工机械噪声对环境的影响范围。主要施工机械不同距离处的噪声级，见表 5.2-2。

表5.2-2 主要施工机械不同距离处噪声级 单位：dB (A)

机械名称	5m	20m	40m	60m	80m	100m	150m	200m	300m
混凝土泵	85	73	67	63.5	61	59.5	58.5	53.5	52.5
装载机	90	78	72	68.5	66	64.5	60.5	58.5	54.5
挖掘机	84	72	66	62.5	60	58.5	54.5	52.5	48.5
振捣棒	85	73	67	63.5	61	59.5	58.5	53.5	49.5
起重机	85	73	67	63.5	61	59.5	58.5	53.5	49.5
压路机	86	74	68	64.5	62	60.5	56.5	54.5	50.5

由上表可以看出：

① 施工噪声因不同的施工机械影响的范围相差很大，昼夜施工场界噪声限值标准不同，夜间施工噪声的影响范围要比白天大得多。

② 各施工机械在场界处的噪声一般达不到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的夜间限值的规定。施工噪声将对沿线声环境质量产生一定的影响。

施工噪声主要发生在路基施工、路面施工和桥梁施工阶段，因此，做好上述时期施工期的噪声防护和治理工作十分重要。公路施工噪声是社会发 展过程中的短期污染行为，作为建设施工单位为保护沿线居民的正常生活和休息，应合理地安排施工进度，尽量避免夜间施工。

5.2.2 营运期声环境影响预测与评价

拟建项目沿线及评价范围内无现有的、在建的和已获规划部门批准待建的声环境保护目标，故本项目本次营运期声环境影响预测与评价仅针对拟建路段营运各期、不同时段、距路边不同距离的交通噪声预测与评价。

(1) 公路交通噪声预测模式

根据本项目特点、沿线的环境特征，以及工程设计的交通量等因素，本评价采用《环境影响评价技术导则 公路建设项目》（HJ1358-2024）附录B附录C中的公路噪声预测模式以及类比估算模式进行预测。

1) 基本预测模式

① 第i类车等效声级的预测模式

$$Leq(h)_i = (\overline{L_{OE}})_i + 10 \lg\left(\frac{N_i}{V_i T}\right) + \Delta L_{\text{距离}} + 10 \lg\left(\frac{\Psi_1 + \Psi_2}{\pi}\right) + \Delta L - 16$$

式中：Leq(h)_i——第i类车的小时等效声级，dB(A)；

(L_{OE})_i——第i类车速度为V_i，km/h；水平距离为7.5m处的能量平均A声级，dB(A)；

N_i——昼间、夜间通过某个预测点的第i类车平均小时车流量，辆/h；

r——从车道中心线到预测点的距离，m；适用于r > 7.5m预测点的噪声预测。

V_i——第i类车的平均车速，km/h；

T——计算等效声级的时间，1h；

ΔL_{距离}——距离衰减量，dB(A)；

Ψ₁、Ψ₂——预测点到有限长路段两端的张角，弧度，见图5.2-1所示




图5.2-1 有限路段的修正函数，A、B为路段，P为预测点

ΔL ——由其它因素引起的修正量，dB(A)，可按下式计算：

$$\Delta L = \Delta L_1 - \Delta L_2 + \Delta L_3$$

$$\Delta L_1 = \Delta L_{\text{坡度}} + \Delta L_{\text{路面}}$$

$$\Delta L_2 = A_{\text{atm}} + A_{\text{gr}} + A_{\text{bar}} + A_{\text{misc}}$$

式中：

ΔL_1 ——线路因素引起的修正量，dB(A)；

$\Delta L_{\text{坡度}}$ ——公路纵坡修正量，dB(A)；

$\Delta L_{\text{路面}}$ ——公路路面材料引起的修正量，dB(A)；

ΔL_2 ——声波传播途径中引起的衰减量，dB(A)；

ΔL_3 ——由反射引起的修正量，dB(A)；

②总车流等效声级为：

$$Leq(T) = 10 Lg [10^{0.1Leq(h)\text{大}} + 10^{0.1Leq(h)\text{中}} + 10^{0.1Leq(h)\text{小}}]$$

式中， $LA_{eq}(h)$ 大——大型车的预测噪声值，dB(A)；

$LA_{eq}(h)$ 中——中型车的预测噪声值，dB(A)；

$LA_{eq}(h)$ 小——小型车的预测噪声值，dB(A)；

2) 参数选择

①车速

根据工可，车速按照60km/h和80km/h计算。

②车型

车型分为小、中、大三种，车型分类标准见表5.2-3。

表5.2-3 车型分类标准

车型	汽车代表车型	车辆折算系数	车型划分标准
小型车	小客车	1.0	座位≤19座的客车和载质量≤2t货车
中型车	中型车	1.5	座位>19座的客车和2t<载质量≤7t货车

大型车	大型车	2.5	7t<载质量≤20t货车
	汽车列车	4.0	载质量>20t的货车

③单车行驶辐射噪声级 L_{oi}

各类型车在离行车线7.5m处参照点的平均辐射噪声级 L_{oi} 按下式计算：

小型车 $L_{0s}=12.6+34.73\lg V_s$ (适用车速范围：63 km/h~140 km/h)

中型车 $L_{0m}=8.8+40.48\lg V_m$ (适用车速范围：53 km/h~100 km/h)

大型车 $L_{0L}=22+36.32\lg V_L$ (适用车速范围：48 km/h~90 km/h)

④线路因素引起的修正量 (ΔL_1)

a) 纵坡修正量 ($\Delta L_{\text{坡度}}$)

公路纵坡修正量 $\Delta L_{\text{坡度}}$ 可按下式计算：

大型车： $\Delta L_{\text{坡度}}=98\times\beta$ dB (A)

中型车： $\Delta L_{\text{坡度}}=73\times\beta$ dB (A)

小型车： $\Delta L_{\text{坡度}}=50\times\beta$ dB (A)

式中： β ——公路纵坡坡度，%。

b) 路面修正量 ($\Delta L_{\text{路面}}$)

不同路面的噪声修正量见表5.2-4。

表5.2-4 常见路面噪声修正量

路面类型	不同行驶速度修正量km/h		
	30	40	≥50
沥青混凝土	0	0	0
水泥混凝土	1.0	1.5	2.0
低噪声路面	单层低噪声路面对应普通沥青混凝土路面或普通水泥混凝土路面，可做-1 dB(A)~ -3 dB(A)修正（设计车速较高时，取较大修正量），多层或其他新型低噪声路面修正量可根据工程验证的研究成果适当增加。		

⑤声波传播途径中引起的衰减量 (ΔL_2)

a) 高路堤或低路堑两侧声影区衰减量计算

高路堤或低路堑两侧声影区衰减量 A_{bar} 为预测点在高路堤或低路堑两侧声影区内引起的附件衰减量。

当预测点处于声照区时， $A_{\text{bar}}=0$ ；

当预测点处于声影区时， A_{bar} 决定于声程差 δ ；

由图A.2计算 δ ， $\delta=a+b+c$ 。再由导则附图A.5查出 A_{bar} 。

(当车道数 ≤ 4 时,预测距离分别取距路中心线 20 m、30 m、40 m、50 m、60 m、80 m、100 m、120 m、160 m 和 200 m;当车道数 > 4 时,预测距离分别取距路中心线 30 m、40 m、50 m、60 m、80 m、100 m、120 m、160 m 和 200 m。)本项目车道为2车道,故选择预测距离分别取距路中心线 20 m、30 m、40 m、50 m、60 m、80 m、100 m、120 m、160 m 和 200 m进行预测。

(3) 预测参数

1) 昼夜不同车型小时车流量

表 5.2-6 昼夜大中小车型小时车流量 (辆/h)

昼间			
车型/预测年	2025	2031	2040
小型车	185	241	281
中型车	13	17	21
大型车	66	86	117
夜间			
车型/预测年	2025	2031	2040
小型车	41	54	62
中型车	3	4	5
大型车	15	19	26

2) 不同预测年辐射声级

表5.2-7 不同预测年各车型辐射声级一览 (80km/h) 单位: dB(A)

路段名称	辐射声级	2025近期		2031中期		2040远期	
		昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间
全路段	小型车	75.92	76.2	75.77	76.18	75.92	76.2
	中型车	77.06	76.4	77.22	76.47	77.06	76.4
	大型车	83.2	82.73	83.32	82.77	83.2	82.73

3) 基础参数。

表5.2-8 项目噪声环境影响预测基础数据表

序号	名称	单位	数据
1	年平均风速	m/s	1.99
2	主导风向	/	NE
3	年平均气温	℃	12.6
4	年平均相对湿度	%	/
5	大气压强	atm	1

(4) 预测结果

本次评价给出了项目不同预测年各衰减断面噪声预测结果，详见表5.2-9。项目预测时期等声级线图（选取k11+000~k12+000路段）分别见图5.2-4

表5.2-9 本项目噪声预测一览表 单位：dB (A)

路段	时段	20m	30m	40m	50m	60m	80m	100m	120m	140m	160m	200m	
全路段	2025年	昼间	64.1	60.6	57.1	55.4	53.7	51.4	49.6	48.1	46.8	45.7	43.7
		夜间	62.3	58.85	55.4	53.7	52	49.7	47.9	46.4	45.1	43.9	42
	2031年	昼间	66.4	63.5	60.6	59.3	58	56.2	54.8	53.6	52.6	51.7	50.2
		夜间	63.2	59.8	56.3	54.6	52.9	50.5	48.7	47.2	45.9	44.8	42.8
	2040年	昼间	67.7	64.8	62	60.7	59.3	57.5	56.1	55	54	53.1	51.6
		夜间	65.9	63.1	60.3	58.9	57.6	55.8	54.4	53.3	52.3	51.4	49.9

图5.2-4 项目等声值线图（选取k11+000~k12+000路段）

(4) 达标预测结果

项目区沿线评价范围内现状无声环境保护目标。为给沿线的土地利用规划提供环境保护控制依据，预测出了公路噪声达标防护距离，具体见表5.2-10。

表 5.2-10 项目公路噪声达标防护距离表

路段	声环境 功能类别	标准值/dB(A)		达标防护距离（无声屏障）/m					
		昼间	夜间	近期		中期		远期	
				昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间
全路段	4a	70	55	<20	43.1	<20	46.7	<20	89.9
	2类	60	50	31.3	79	47	89	58	199

根据预测结果分析，

①按4a类标准评价：

公路营运近期、中期、远期昼间达标距离为距路中心线<20m，夜间达标距离分别为距路中心线43.1m、46.7m和89.9m。

②按2类标准评价：

公路营运近期、中期、远期昼间达标距离分别为距路中心线31.3m、47m和58m，夜间达标距离分别为距路中心线79m、89m和199m。

建议规划部门对拟建公路沿线在进行中长期规划时，不宜将临路建筑物规划为居住、教学、医院、疗养等用途，而是规划为工业、商业、运动、休闲娱乐、仓储、停车场等各类设施用地。

(5) 声环境影响评价自查表

本项目声环境影响评价自查表见表5.2-11

表5.2-11 声环境影响评价自查表

工作内容		自查项目
评价等级与范围	评价等级	二级
	评价范围	公路中心线两侧200m
评价因子	评价因子	等效连续A声级
评价标准	评价标准	国家标准
现状评价	环境功能区	2类区、4a类区
	评价年度	近期2025年、中期2031年、远期2040年
	现状调查方法	现场实测法
	现状评价	100%达标
噪声源调查	噪声源调查方法	已有资料
声环境影响预测与评价	预测模型	HJ 1358—2024 公路导则推荐模型
	预测范围	公路中心线两侧200m
	预测因子	等效连续A声级
	厂界噪声贡献值	达标
	声环境保护目标处噪声值	无声环境保护目标

环境监测计划	排放监测	手动监测
	声环境保护区目标处 噪声监测	监测因子：等效连续A声级
评价结论	环境影响	可行

5.3 大气环境影响预测与评价

5.3.1 施工期大气环境影响预测及评价

本项目建设过程中，将进行大量的土石方填挖、筑路材料的运输以及沥青摊铺等作业工作。因此，施工期的主要大气环境污染物是 TSP，其次为沥青摊铺时的烟气和动力机械排出的尾气污染物。

(1) TSP 的影响分析

TSP 污染的主要来源是物料堆场扬尘、施工车辆扬尘以及施工现场扬尘等。

① 物料堆场扬尘

公路施工一般设置物料堆场，堆场物料的种类、性质及风速对起尘量有很大影响，比重小的物料容易受扰动而起尘，物料中小颗粒比例大时起尘量相应也大。堆场的扬尘包括料堆的风吹扬尘、装卸扬尘和过往车辆引起路面积尘二次扬尘等，这将产生较大的扬尘污染，对周围环境带来一定的影响。通过适时洒水可有效抑制扬尘，可使扬尘量减少 70%（京津唐高速施工道路扬尘洒水降尘试验监测结果）。此外，对一些粉状材料采取一些遮盖防风措施也可有效减少扬尘污染。为减小堆场扬尘对居民区环境保护目标的污染影响，施工物料堆场应根据当地主导风向，应设在附近村庄等环境保护目标下风向 500m 以外。根据《工业料堆场扬尘整治规范》（DB65/T 4061-2017），应采取下列扬尘抑制措施：半封闭仓库；防风抑尘网（墙）；喷洒水或覆盖或喷洒抑尘剂或干雾抑尘。

② 施工车辆扬尘

施工道路扬尘主要由运输施工材料引起，尤其是运输粉状物料。其影响因素较多，主要跟车辆行驶速度、风速、路面积尘量和路面积尘湿度等有关，其中风速还直接影响到扬尘的传输距离。本项目施工所需土方、石料、沙料、水泥均采用汽车运输，主要通过现有道路或新建临时道路作为施工材料运输通道，路面含尘量很高，尤其遇到干旱少雨季节，道路扬尘较为严重。另外，筑路材料尤其是粉状材料若遮盖不严，在运输过程中也会随风起尘，特别是大风天气，影响将更为严重。

③ 施工现场扬尘

在修筑路面时，路面的近期开挖及填方过程中由于路面土壤的暴露，在有风天气易产生扬尘影响。随着施工进程的不同，其对环境空气的影响程度也不同。由于扬尘影响情况的不确定性，本次评价依据为新疆维吾尔自治区环境监测中心站在新疆“吐-乌-大”高速公路施工过程中对施工扬尘现场监测结果，通过类比分析得出本次工程公路施工现场的扬尘污染情况。“吐-乌-大”高速公路施工现场监测的施工扬尘浓度结果表明：在公路施工中产生的扬尘对周围环境会产生一定影响，并可导致周围空气中降尘的浓度超标。施工场地周围的监测结果 TSP 超标率为 72.5%，最大监测值为 $4.78\text{mg}/\text{m}^3$ ；降尘超标率为 52.5%，最大值为 $247\text{t}/(\text{月}\cdot\text{km}^2)$ 。在公路施工中，不同的作业过程产生的扬尘影响程度差别很大，影响最大的施工过程是路基挖填和通过便道拉、运、卸土石方，TSP 监测结果平均值为 $0.768\text{mg}/\text{m}^3$ ，降尘平均值为 $67.9\text{t}/(\text{月}\cdot\text{km}^2)$ ；影响较小的施工过程是路面铺和桥涵施工，TSP 监测结果平均值为 $0.376\text{mg}/\text{m}^3$ ，降尘平均值为 13.26t 。在施工过程中，作业人员对环保措施的落实情况，对环境影响程度的差别很大。监测到的高浓度值均是由于施工人员不认真执行环保措施，非法作业所造成的。而认真执行环保措施的施工标段，其监测结果就相对较低。对“吐-乌-大”高速公路施工现场监测结果进行类比分析可知，本项目施工阶段施工扬尘对施工场界下风向有一定的影响，且路基施工阶段的影响程度大于施工后期路面工程阶段。严格落实环评报告提出的施工抑尘措施，规范施工人员作业，将有效减少起尘量，从而减小施工扬尘对周围农作物及居民点的影响。

（2）沥青摊铺的影响分析

为减小沥青摊铺时产生的沥青烟对周边大气环境的污染，在沥青摊铺时建议选择摊铺时段为昼间，气象参数选择为晴天并具有二级以上风速，以便于沥青摊铺时产生的烟气能够迅速扩散、稀释与转移。

（3）施工机械及车辆尾气

施工机械耗油中相当一部分燃油消耗于汽车运输上，特别是载重车辆耗油量较大，主要是在公路上行驶。因此，燃油污染物排放中相当一部分是分散于运输道路上，而并不集中在施工现场，施工现场内实际排放的污染物的量不大，对周围空气质量影响不大。

5.3.2 营运期大气环境影响预测与评价

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中的规定，对于公路、铁路等项目，应分别按项目沿线主要集中式排放源（如：服务区、车站

等大气污染源) 排放的污染物计算并进行大气环境影响预测及评价。本项目未设置养护工区、服务区、收费站, 无集中式排放源, 同时根据《环境影响评价技术导则 公路建设项目》(HJ1358-2024) 中要求, 本次环评不进行营运期大气影响预测与评价。

表5.3-1 建设项目大气环境影响评价自查表

工作内容		自查项目			
评价等级与范围	评价等级	一级 <input type="checkbox"/>		二级 <input type="checkbox"/>	三级 <input type="checkbox"/> (本项目不设立)
	评价范围	边长=50km <input type="checkbox"/>		边长 5~50km <input type="checkbox"/>	边长=5 km <input type="checkbox"/> (本项目不设立)
评价因子	SO ₂ +NO _x 排放量	≥ 2000t/a <input type="checkbox"/>	500 ~ 2000t/a <input type="checkbox"/>		< 500 t/a <input type="checkbox"/>
	评价因子	基本污染物 (NO ₂ 、SO ₂ 、CO、O ₃ 、PM _{2.5} 、PM ₁₀)		包括二次 PM _{2.5} <input type="checkbox"/> 不包括二次 PM _{2.5} <input type="checkbox"/>	
评价标准	评价标准	国家标准 <input checked="" type="checkbox"/>	地方标准 <input type="checkbox"/>	附录 D <input type="checkbox"/>	其他标准 <input type="checkbox"/>
现状评价	环境功能区	一类区 <input type="checkbox"/>		二类区 <input checked="" type="checkbox"/>	一类区和二类区 <input type="checkbox"/>
	评价基准年	(2022) 年			
	环境空气质量现状调查数据来源	长期例行监测数据 <input type="checkbox"/>	主管部门发布的数据 <input checked="" type="checkbox"/>		现状补充监测 <input type="checkbox"/>
	现状评价	达标区 <input type="checkbox"/>		不达标区 <input checked="" type="checkbox"/>	
污染源调查	调查内容	本项目正常排放源 <input type="checkbox"/> 本项目非正常排放源 <input type="checkbox"/> 现有污染源 <input checked="" type="checkbox"/>	拟替代的其他在建、拟建项目污染源 <input type="checkbox"/>	区域污染源 <input type="checkbox"/>	
环境监测计划	污染源监测	监测因子: (TSP)		有组织废气监测 <input type="checkbox"/> 无组织废气监测 <input checked="" type="checkbox"/>	无监测 <input type="checkbox"/>
	环境质量监测	监测因子: ()		监测点位数 ()	无监测 <input type="checkbox"/>
评价结论	环境影响	可以接受 <input checked="" type="checkbox"/> 不可以接受 <input type="checkbox"/>			
	大气环境保护距离	距 () 厂界最远 () m			
	污染源年排放量	SO ₂ : () t/a	NO _x : () t/a	颗粒物: () t/a	VOCs: () t/a

5.4 水环境影响预测与评价

5.4.1 施工期水环境影响预测与评价

本项目沿线没有地表水分布, 根据设计方案, 本项目建设小桥10座, 长度合计

221.4米，全部为不涉水桥梁。无地表水中桥墩施工活动，因此无此部分水环境影响。

(1) 施工期生活污水

项目施工期不建设施工营地，施工人员食宿及日常生活拟依托若羌县新材料产业园区（项目终点距园区约2.2km）或铁干里克镇等周边村、乡镇（项目距离若羌县铁干里克镇约20km路程），项目区施工期生活污水主要以厕所排水以及少量手部等清洗水为主，项目施工期拟建设临时厕所一座并配套建设临时污水处理一体化设备，施工期生活污水经处理后达到《新疆农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）A级标准后用于拟建公路周边绿化用水（A级适用于草地、生态林、荒漠的灌溉），不排入周边地表水体，对沿线水环境影响较小。

(2) 生产废水

施工现场生产废水主要来源于预制构件养护废水以及车辆清洗废水，其污染物主要是COD、BOD₅、SS、NH₃-N、石油类等，施工现场设置隔油池+沉淀池，生产废水经过隔油、沉淀处理后回用施工生产，做到不外排，对沿线水环境影响较小。

5.4.2 营运期水环境影响预测与评价

营运期水环境污染源主要是降雨冲刷路面产生的路面径流污水，以及危险品运输事故产生的环境风险对水环境的影响。

(1) 路面径流污染物及源强

公路的路/桥面径流污染物主要是悬浮物、石油类和有机物，污染物浓度受限于多种因素，如车流量、车辆类型、降雨强度、灰尘沉降量和前期干旱时间等等，因此具有一定程度的不确定性。根据国家环保部华南环境保护科学研究所对路面径流污染情况试验有关资料，在车流量和降雨量已知的情况下，降雨历时一小时，降雨强度为81.6mm，在1h内按不同时间采集水样，测定结果见表5.4-1。

表5.4-1 路面径流中污染物浓度测定值

项目	5~20分钟	20~40分钟	40~60分钟	平均值
PH	6.0~6.8	6.0~6.8	6.0~6.8	6.4
SS (mg/L)	231.42~158.52	185.52~90.36	90.36~18.71	100
BOD ₅ (mg/L)	6.34~6.30	6.30~4.15	4.15~1.26	4.3
石油类 (mg/L)	21.22~12.62	12.62~0.53	0.53~0.04	11.25

从表中可以看出，降雨对公路附近渠道造成的影响主要是降雨近期1h内形成的

路面径流。降雨近期到形成桥面径流的20分钟内，雨水中的悬浮物和油类物质的浓度比较高，20分钟后，其浓度随降雨历时的延长下降较快，雨水中生化需氧量随降雨历时的延长下降速度稍慢，pH值相对较稳定，降雨历时40分钟后，路面基本被冲洗干净。所以，降雨对公路附近渠道造成影响的主要是降雨近期1h内形成的路面径流。

项目所在区域由于受地形的影响，具有降水量少，蒸发量大的气象特征，除非发生强暴雨，否则地面很难形成径流。本项目路基两侧设置排水沟及边沟等排水设施，路面径流经排水设施重力自流进入路边绿化带，路面排水通过路拱横坡及路基边坡排入路基两侧排水设施最后蒸发损耗。经上述措施，不会对沿线水体（渠道）造成影响。

具体项目地表水环境影响评价自查表见下表5.4-1。

表5.4-1 地表水环境影响评价自查表

工作内容		自查项目	
影响识别	影响类型	水污染影响型 <input checked="" type="checkbox"/> ; 水文要素影响型 <input type="checkbox"/>	
	水环境保护目标	饮用水水源保护区 <input type="checkbox"/> ; 饮用水取水口 <input type="checkbox"/> ; 涉水的自然保护区 <input type="checkbox"/> ; 重要湿地 <input type="checkbox"/> ; 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 <input type="checkbox"/> ; 重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 <input type="checkbox"/> ; 涉水的风景名胜区 <input type="checkbox"/> ; 其他 <input type="checkbox"/>	
	影响途径	水污染影响型	水文要素影响型
		直接排放 <input type="checkbox"/> ; 间接排放 <input type="checkbox"/> ; 其他 <input checked="" type="checkbox"/>	水温 <input type="checkbox"/> ; 径流 <input type="checkbox"/> ; 水域面积 <input type="checkbox"/>
影响因子	持久性污染物 <input type="checkbox"/> ; 有毒有害污染物 <input checked="" type="checkbox"/> ; 非持久性污染物 <input type="checkbox"/> ; pH 值 <input type="checkbox"/> ; 热污染 <input type="checkbox"/> ; 富营养化 <input type="checkbox"/> ; 其他 <input type="checkbox"/>	水温 <input type="checkbox"/> ; 水位（水深） <input type="checkbox"/> ; 流速 <input type="checkbox"/> ; 流量 <input type="checkbox"/> ; 其他 <input type="checkbox"/>	
评价等级	水污染影响型		水文要素影响型
	一级 <input type="checkbox"/> ; 二级 <input type="checkbox"/> ; 三级 A <input type="checkbox"/> ; 三级 B <input checked="" type="checkbox"/>		一级 <input type="checkbox"/> ; 二级 <input type="checkbox"/> ; 三级 <input type="checkbox"/>
现状评价	评价范围	河流：无	
	评价因子	/	
	评价标准	河流、湖库、河口：I类 <input type="checkbox"/> ; II类 <input type="checkbox"/> ; III类 <input type="checkbox"/> (IV类 <input type="checkbox"/> ; V类 <input type="checkbox"/> 近岸海域：第一类 <input type="checkbox"/> ; 第二类 <input type="checkbox"/> ; 第三类 <input type="checkbox"/> ; 第四类 <input type="checkbox"/> 规划年评价标准（2022）	
	评价时期	丰水期 <input type="checkbox"/> ; 平水期 <input type="checkbox"/> ; 枯水期 <input type="checkbox"/> ; 冰封期 <input type="checkbox"/> 春季 <input type="checkbox"/> ; 夏季 <input type="checkbox"/> ; 秋季 <input type="checkbox"/> ; 冬季 <input type="checkbox"/>	
	评价结论	水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标 <input type="checkbox"/> ; 不达标 <input type="checkbox"/> 水环境控制单元或断面水质达标状况：达标 <input type="checkbox"/> ; 不达标 <input type="checkbox"/> 水环境保护目标质量状况：达标 <input type="checkbox"/> ; 不达标 <input type="checkbox"/> 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况：达标 <input type="checkbox"/> ; 不达标 <input type="checkbox"/> 底泥污染评价 <input type="checkbox"/> 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 <input type="checkbox"/> 水环境质量回顾评价 <input type="checkbox"/> 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 <input type="checkbox"/>	达标区 <input type="checkbox"/> 不达标区 <input type="checkbox"/>
预测范围	河流：无;		

影响预测	预测因子	(BOD ₅ 、COD、氨氮、SS、石油类、动植物油)				
	预测时期	丰水期 <input type="checkbox"/> ; 平水期 <input type="checkbox"/> ; 枯水期 <input type="checkbox"/> ; 冰封期 <input type="checkbox"/>				
工作内容		自查项目				
影响评价		春季 <input type="checkbox"/> ; 夏季 <input type="checkbox"/> ; 秋季 <input type="checkbox"/> ; 冬季 <input type="checkbox"/> 设计水文条件 <input type="checkbox"/>				
	预测情景	建设期 <input type="checkbox"/> ; 生产运行期 <input type="checkbox"/> ; 服务期满后 <input type="checkbox"/> 正常工况 <input type="checkbox"/> ; 非正常工况 <input checked="" type="checkbox"/> 污染控制和减缓措施方案 <input type="checkbox"/> 区(流)域环境质量改善目标要求情景 <input type="checkbox"/>				
	预测方法	数值解 <input type="checkbox"/> ; 解析解 <input type="checkbox"/> ; 其他 <input type="checkbox"/> 导则推荐模式 <input type="checkbox"/> ; 其他 <input checked="" type="checkbox"/>				
	水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价	区(流)域水环境质量改善目标 <input type="checkbox"/> ; 替代削减源 <input type="checkbox"/>				
	水环境影响评价	排放口混合区外满足水环境管理要求 <input type="checkbox"/> 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 <input type="checkbox"/> 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 <input type="checkbox"/> 水环境控制单元或断面水质达标 <input type="checkbox"/> 满足重点水污染物排放总量控制指标要求, 重点行业建设项目, 主要污染物排放满足等量或减量替代要求 <input type="checkbox"/> 满足区(流)域水环境质量改善目标要求 <input type="checkbox"/> 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 <input type="checkbox"/> 对于新设或调整入河(湖库、近岸海域)排放口的建设项目, 应包括排放口设置的环境合理性评价 <input type="checkbox"/> 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 <input type="checkbox"/>				
	污染源排放量核算	污染物名称	排放量/(t/a)		排放浓度/(mg/L)	
		(BOD ₅ 、COD、氨氮、SS、石油类、动植物油)	(不外排)		()	
替代源排放情况	污染源名称	排污许可证编号	污染物名称	排放量/(t/a)	排放浓度/(mg/L)	
	()	()	()	()	()	

	生态流量确定	生态流量：一般水期（ ）m ³ /s；鱼类繁殖期（ ）m ³ /s；其他（ ）m ³ /s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m		
	工作内容	自查项目		
防治措施	环保措施	污水处理设施 <input checked="" type="checkbox"/> ；水文减缓设施 <input type="checkbox"/> ；生态流量保障设施 <input type="checkbox"/> ；区域削减 <input type="checkbox"/> ；依托其他工程措施 <input type="checkbox"/> ；其他 <input type="checkbox"/>		
	监测计划		环境质量	污染源
		监测方式	手动 <input checked="" type="checkbox"/> ；自动 <input type="checkbox"/> ；无监测 <input type="checkbox"/>	
		监测点位	(2)	
		监测因子	(pH、COD、SS、石油类、氨氮等)	
污染物排放清单	<input type="checkbox"/>			
	评价结论	可以接受 <input checked="" type="checkbox"/> ；不可以接受 <input type="checkbox"/>		
注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。				

5.5 固体废物环境影响分析

5.5.1 施工期固体废弃物环境影响

施工期固体废弃物主要是施工过程中挖起的施工废料、路面弃方、建筑垃圾、生活垃圾等各种固体废物。

(1) 本项目产生的弃渣和建筑垃圾全部运至弃土场，不随意外排。

(2) 施工期产生的生活垃圾统一收集后，清运至当地生活垃圾填埋场。

经过上述措施，项目施工期固体废物对环境的影响较小，同时由于施工期的时限性，施工结束后上述环境影响即可消失。

5.5.2 营运期固体废弃物对环境的影响分析

本项目建成通车后，当地交通更为便捷，给人们日常生活和工作带来了极大的便利，但同时交通垃圾，如纸屑、果皮、塑料用具等废弃物也对沿线周边环境产生不利影响，所以本环评要求应通过制定和宣传法规，禁止乘客在公路上乱丢饮料袋、易拉罐等垃圾，以保证行车安全和公路两侧的清洁卫生。

5.6 环境风险事故影响分析

5.6.1 环境风险识别

根据目前公路工程的运行经验，公路运营过程中的潜在环境风险事故主要是危险品运输事故，其主要环境风险源为运输危化品的车辆，公路运输的主要危化品大体归纳如下：（1）压缩气体类：包括：液化气、高压氢气、氧气；（2）易燃液体和固体：各种液态有机原料、易燃物品和遇湿易燃物品；（3）氧化剂和有机过氧化物；（4）毒性大的物品和带感染性、腐蚀性的物品；（5）放射性的物品；（6）其他有害物品。根据调查，公路可能运送的危险品主要由汽油、化肥、液化气、炸药、农药、煤制油和化工原料等，其中油罐车约占危险品运输车辆的50%。

5.6.2 敏感路段识别

本项目无涉水路段，同时项目沿线评价范围内无环境敏感目标存在。

5.6.3 评价等级判定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），该标准适用于涉及有毒有害和易燃易爆危险物质生产、使用、储存（包括使用管线输运）的建设项目。项目为公路项目，不涉及有毒有害和易燃易爆危险物质的生产、使用、储存，临界量比值（Q）<1，环境风险潜势为I，本次评价对危险品运输事故风险评价

依据HJ169-2018中一般性原则要求进行分析。

5.6.4危险品运输事故风险值预测

根据调查资料，结合模式估算拟建公路建成通车后危险品运输车辆发生交通事故的概率。预测按下列经验公式计算：

$$P_{ij} = (A \times B \times C \times D \times E) / F$$

式中： P_{ij} ——危险品运输车辆交通事故率，次/年；

A——交通事故发生率，次/百万车×千米；（类似公路交通事故发生率：**A=2.123次/百万车千米；**）

B——从事危险品车辆的比重，%；（咨询工可单位，占比小于5%。本次**B=5%；**）

C——预测年各路段交通量，百万辆/年；（**2025年0.006561，2031年0.008081，2040年0.010773**）

D——敏感路段长度，千米；（取全线长度的十分之一，**3.3km**）

E——交通事故率比重，%；（在可比条件下，出于一级/二级公路的建成可以减少交通事故的比重，按50%估计，即E取0.5。）

F——危险品运输车辆交通安全系数。（该系数指由于从事危险货物的车辆，无论从驾驶员的安全意识，还是从车辆本身有特殊标志等，比一般运行车辆发生交通事故的可能性较小。一般取系数F为1.5。）

经计算拟建公路建成通车后危险品运输车辆发生交通事故的概率见表5.6-2。

表5.6-2 项目敏感路段危险品运输事故率预测 单位：次/年

预测路段		预测特征年		环境风险受体	2025年	2031年	2040年
		敏感路段	路段				
序号	1	全路段	路段	周边环境	0.000766095	0.000943578	0.001257909

从计算结果可见，项目发生危险品运输事故概率为0.001257909次/年以下。

5.6.5事故后果分析

交通事故的严重和危害程度差别很大，一般来说，交通事故中的一般事故和轻微事故所占比重较大，重大和特大恶性事故所占比重很小。

从上述计算结果可知，项目在经过沿线敏感路段发生有毒有害危险品运输事故的可能性很小。但根据概率论的原理，这种小概率事件还是有可能发生的，一旦发生大范围的危险品运输泄漏事故，对周边环境会造成污染。所以，为防止危险品运

输的污染风险，必需采取有效的预防和应急措施。

5.6.6环境风险防范措施

(1) 危化品运输车辆管理措施

拟建公路位于新疆维吾尔自治区巴音郭勒蒙古自治州若羌县境内。根据收集到的信息，巴音郭勒蒙古自治州已形成了从自治区到区县、上下联动、各部门紧密配合的危险品事故应急救援体系。与拟建公路有关的应急预案有新疆维吾尔自治区特大危险品生产安全事故应急救援预案、巴音郭勒蒙古自治州突发事件总体应急预案、若羌县突发事件总体应急预案。结合公路运输实际，具体措施如下：

1) 加强对从事危险货物运输业主、驾驶员及押运员的安全教育和运输车辆的安全检查，使从业人员具有高度责任感，使车辆处于完好的技术状态。

2) 危险品运输车辆在进入本公路前，应向当地公路运输管理部门领取申报表，在入口处接受公安或交通管理部门的抽查，并提交申报表。申报表主要报告项目有危险货物运输执照号码、货物品种、等级和编号、收发货人姓名、装卸地点、货物特性等。危险品运输车辆一般应安排在交通量少时段通行，在气候不好的条件下应禁止其上路，从而加强对运输危险品的车辆进行有效管理。

3) 实行危险品运输车辆的检查制度，在入口处的超宽车道（一般为最外侧车道）设置危险品运输申报点。对申报运输危险品的车辆进行“准运证”、“驾驶员证”、“押运员证”和危险品运输行车路单（以下简称“三证一单”）检查，“三证一单”不全的车辆将不允许驶上公路。除证件检查外，必要时应对运输危险品的车辆进行安全检查。如《压力容器使用证》的有效性及其检验合格证等，对有安全隐患的车辆进行安全检查，在未排除隐患前不允许进入公路。

4) 在公路入口处向司机发放安全行车指南。该指南应由交通安全专家负责编制，内容包括紧急事故处理办法、联系电话和通讯地址等。

5) 环境风险重点防控路段控制危险品运输车辆的行车速度，降低危险品事故的发生。

6) 危险品运输车辆安排在交通量少时通行，在气候不好的条件下应禁止其上路

5.6.7项目环境风险自查表

表5.6-3 本项目环境风险评价自查表

建设项目名称	若羌县新材料产业园至砂梁西铁矿公路工程
建设地点	巴音郭勒蒙古自治州若羌县

地理坐标	起点坐标：东经 88°38'3.11687"，北纬 39°3'40.84273"，终点坐标：东经 88°22'28.61862"，北纬 38°56'4.48793"
主要危险物质及分布	路运输危险品，包括易燃易爆、有毒有害气体、液体等
环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水）	①如果发生液态污染物泄漏事故时易造成土壤污染； ②路上行驶车辆发生气态污染物泄露、火灾、爆炸事故会影响公路沿线的人群。
风险防范措施要求	见章节 5.6.6 风险防范措施
填表说明： 本项目应建立独立的环境风险应急预案，并报环境主管部门备案。	

5.6.8环境风险应急预案

根据拟建项目环境特征，建设单位应制定《若羌县新材料产业园至砂梁西铁矿公路工程突发环境事件事故应急预案》，同时项目业主应严格按照《企事业突发环境事件应急预案备案管理办法》（试行）有关要求开展应急预案编制、评估和备案工作。

本次评价中仅提出原则性要求。

（1）应急组织机构及职责

1) 组织机构：突发环境事件应急领导小组组长应由地方政府负责人担任，人员由地方生态环境部门、安监局、公安局、卫生局、交通局、财政局、气象局、消防总队等单位分管责任人组成。成立危险品事故救援办公室，并成立24小时报警电话。

2) 领导小组职责：在地方政府负责人领导下负责统一部署、协调、组织突发环境事件应急预案的实施；决定预案的启动和终止；指定应急总指挥；指挥参与应急救援的专业队伍开展工作。

3) 办公室职责：负责应急预案的制定、修订；组织应急救援预案的演练工作，做好预防措施和应急预案的各项准备工作；接到环境风险事件报告后，迅速报告领导小组组长，并通知有关成员单位和人员立即进入工作状态。

（2）应急响应机制

当确认重大环境风险事件即将或已经发生时，应急办公室依据事件的分级，将事故应急响应分为三级：一级响应状态（一级事故）、二级响应状态（二级事故）、三级响应状态（三级事故）。

（3）应急处理工作程序

环境风险应急处理一般包括报警与接警、应急救援队伍的出动、实施应急救援、事态监测与评估、善后处理等几个方面。

1) 预测、预警及报警

预测：各级突发环境事件日常机构应建立科学的监测预报体系。有计划地定期组织事故演练，增强应急救援队伍对突发事故现场的应变能力。对突发环境事件的各环节事先编制预控方案，加强对重点部位的监控，指定专人负责检查落实情况，把事件隐患消灭。

预警：按照突发环境事件的严重性和紧急程度，分为四级：一般（蓝色表示）、较大（黄色表示）、重大（橙色表示）、特大（红色表示）。各级突发环境事件的领导小组应根据不同的预警级别做出相应的响应。

报警：健全突发环境事件的报告制度，明确信息报送渠道、时限、范围和程序，明确相关人员的责任、义务和要求，严格执行24小时值班制度，保障信息渠道畅通、运转有序。

应敏感路段的显著位置，设置报警提示标志，提示一旦发生危化品运输事故应拨打“110、119和120”电话，以便过往人员及时报警，从而使有关地区和部门及时获知事件信息。

发生环境风险事件时，应立即向应急救援领导小组办公室报告，火灾事故同时向119报警，报告或报警的内容包括：事件发生的时间、地点、危险品的种类、数量、事故类型、周边情况、需要支援的人员、设备、器材、交通路线、联络电话、联络人姓名等。

2) 启动应急预案

① 领导小组办公室接到报告后，应迅速向应急领导小组组长汇报，由应急领导小组决定启动应急预案，指定应急救援现场总指挥，应急救援领导小组办公室和单位相关负责人应迅速赶赴事故现场，在事件现场设立现场指挥部。

② 现场指挥部设立后，立即了解现场情况，按事件类型确定具体应急措施及实施方案，布置各专业队伍任务。

③ 专业队伍到达现场后，服从现场指挥人员的指挥，采取必要的个人防护，按各自的分工开展处置和救援工作。

④ 应急现场要求

现场指挥部和各专业队伍之间应保持良好的通讯联系；车辆应服从当地公安部门或管理单位人员的安排行驶和停放；事件发生近期，现场人员应积极采取自救措施，防止环境事件扩大，并指派专人负责引导指挥人员及各专业队伍进入现场；专

家咨询人员到达现场后，迅速对突发环境事件情况做出判断，提出处置实施办法和防范措施，环境事件得到控制后，参与事件调查并提出防范措施；对易燃、易爆危险品大量泄漏救援，应使用防爆型器材和工具，应急救援人员不得穿钉的鞋和化纤衣服，应关闭手机；污染区应有明显警戒标志。

3) 现场应急措施

①人员疏散

现场应急救援指挥部根据现场情况决定紧急疏散。

a. 内部疏散：迅速有序的疏导无关人员从事故区撤离。疏散顺序应从最危险地段人员开始，相互兼顾照应，人员在安全地段后，负责人员清点人数后，向部门负责人报告情况。

b. 外部疏散：根据风向和事件情况迅速判定可能受到影响的村庄，第一时间与村庄负责人取得联系，沿线说明事故发生地点、村庄与事故发生地距离和事故发生时间，要求村庄负责人组织立刻组织本村人员撤离。

②交通管制

当发生环境事件时，首先由发现人员及时报告应急指挥中心，由应急指挥中心及时对事故现场进行封闭围挡，疏散人群。根据事件严重程度，采取分路段封闭公路、路段显示屏、广播播报，提醒即将路过此路段车辆提前分流。

③泄漏及火灾事故应急措施

a. 切断油源：车运燃油储罐泄漏，判断泄漏点并及时堵漏或减缓泄漏速度，可采用带压非焊堵漏或者使用木楔子将泄漏点堵死或用石棉布缠住泄漏处，同时采用沙土进行围堵并在围堵内放置锯末、刨花等吸附材料。

b. 根据发生事故地点，应立即使用沙土围堵公路排水沟末端，并对该路段的所有桥梁桥梁泄水孔进行封堵。

c. 现场管制：燃油发生泄漏后，设置断路标志及警戒带，下风方向的警戒设置还要更远些。把握风向、风速、地形和油气的扩散范围。将消防车停在最佳位置，切断通往危险区的一切交通，严禁车辆（包括消防、救护及指挥车辆）及无关人员进入泄漏区。安全技术人员及消防人员应携带可燃气体检测仪进行现场检测，并设置多处监控点，确定、监视燃油泄漏区。除必要的操作人员、抢险救灾人员外，其他无关人员必须立即撤离警戒区。

d. 控制着火源：在燃油泄漏区域及下风方向严禁一切火种或其他激发能源，禁

止使用一切产生明火；燃油已经泄漏到的地段，进入泄漏现场的人员必须消除身上静电，穿着防静电服、防静电鞋，禁穿钉鞋、化纤服装进入泄漏区；在事故现场严禁使用各种非防爆的对讲机、移动电话等通讯工具。抢险救灾所使用的工具必须是不产生火花的铜制工具。

e. 稀释驱散扩散油气：组织一定数量的喷雾水枪，稀释驱散油气，由上风向下风向驱散，向安全区驱散，稀释不能用强水流冲出。

f. 废物处理：灭火时生成的溶液不对外排放，统一收集至污水收集车送至废水池内储存待处理达标后外排。

④ 消防水及清洗水应急措施

a. 应急过程中，利用公路两侧截排水设施进行围堵建立二次围堵收集设施，防止消防废水外流及收集后期处理清洗水。利用防腐泥浆泵或者污水泵连接至污水收集车。

b. 如果在灭火过程中有消防水流入周边水体，现场指挥中心应立即组织相关人员切断水流，并上报当地县政府请求支援对已经造成的水体污染进行消除，并立即通知受影响区域周围村庄的联系人。

（4）应急监测措施

本项目所在地应急监测对事故现场周围地表水体、环境空气和土壤质量进行监测，对事件性质、程度与处理后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。

（5）应急救援保障

本项目管理单位应配备必要的应急救援设备和仪器，存放于合适的地点，以便快速自救，主要包括吸油毡、各类吸附剂、中和剂、解毒剂、固液物质清扫设备、回收设备等。

（6）实施跟踪监测、恢复措施

应组织在事故发生点下游地表水体和下风向进行跟踪环境监测，有效控制事故现场，制定清除污染措施和恢复措施。

（7）事件后处理

在事件现场由应急指挥部领导，其他各协调管理机构对现场进行处理，本项目运营公司主要进行协调和沟通工作，并负责事故处理汇报工作。

（8）应急关闭程序与恢复措施

现场处理完毕后，由应急监测跟踪监测地表水体、环境空气质量状况，并根据

监测结果，来确定事件应急关闭程序与恢复措施，并进行总结、汇报。

5.7 水土流失及防风固沙影响分析

5.7.1 项目区水土流失现状

根据《关于印发新疆自治区级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果的通知》（新水水保[2019]4号），项目所在地若羌县不属于水土流失重点预防区以及水土流失重点治理区。

根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）和《生产建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2018）的相关规定，确定项目属于北方风沙区。

遵照《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），结合项目区水土流失调查现状，项目区为轻度风力侵蚀。项目区荒漠戈壁区原生地貌土壤侵蚀模数为 $1800\text{t}/\text{km}^2\cdot\text{a}$ ，土壤容许流失量确定为 $1800\text{t}/\text{km}^2\cdot\text{a}$ 。

5.7.2 水土流失影响因素分析

项目区土壤侵蚀类型属风力、水力侵蚀，现状侵蚀强度以轻度风力侵蚀为主。气候、地质、地形地貌、植被状况等自然因素对水土流失具有一定影响，但人为活动是造成加速侵蚀的主要因素。

项目施工中涉及路基挖填、桥涵基础开挖、取土和弃渣等工作，使其工作面的原生地貌和植被遭受破坏，地表裸露、结皮破坏，表土抗蚀能力减弱，在雨滴打击、风力侵蚀等外力的作用下易产生水土流失。

（1）路基填筑

路基的施工直接导致地表原始植被的丧失和土壤结构的破坏，使得土体松散、地表土壤的抗冲能力降低，导致水土流失加剧。路基填筑过程中，裸露的土质边坡在遇大风、大雨时，将产生较严重的水土流失。

（2）取弃土场

取弃土场在取土、弃土过程中由于土体结构松散，且土方量大，若不及时采取防护措施，将是项目建设过程中的一个重要水土流失点。

（3）施工工序

水土保持工程施工时序安排对其防治效果影响很大，如临时占地施工完成后，应及时平整等。若施工时序安排不当，将不能有效预防施工中产生的水土流失。

（4）其他临时占地

公路建设过程中，取、弃土场等一些临时占地工程，将对占地范围内的植被和

地表土壤造成一定程度的破坏，增加人为的水土流失发生。

5.7.3项目防风固沙措施意见

(1) 防治措施的意见

路基工程区和取（弃）土场区、路基工程区是产生水土流失的重点地段，水土流失强度较大，由此确定，项目区水土流失的防治措施应以工程措施和临时防护措施为主，并与工程措施相结合进行防治。具体结合工程建设的布局、施工工艺，提出针对性的防治措施，减少施工过程中产生的水土流失量。

(2) 合理安排施工进度

路基工程区域土建施工及取（弃）土场施工是本工程水土流失量较大的时段，加强主体工程施工进度的紧凑安排，尽量避免大风和暴雨天气施工，可以有效地缩短强度水土流失时段。根据线路工程路基施工特点，可考虑对路基施工结束后分别进行土地平整措施。

(3) 水土保持监测

在工程沿线选择有代表性点位，监测临时堆土土体变化情况、风蚀因子作用下土壤流失量以及草原覆盖率的观测。重点监测区域为路基工程区、取（弃）土场区等部位，注重施工期检查。

5.7.4水土保持措施

(1) 主体工程防护措施

①路基

路堤两侧布设预制板边沟；施工前期进行表土剥离、表土集中堆放采用防尘网苫盖防护。施工前施工作业带两侧布置限制性彩旗严格施工范围；施工后期，在边沟内外侧回覆表土、进行土地整治后撒播草籽绿化；施工期间对施工区域及时洒水降尘。

②桥涵

临时开挖弃渣采用草袋装土拦挡、防尘网苫盖，后期拉运至就近的弃渣场；施工结束后施工场地进行土地平整。

(2) 临时工程防护措施

①取、弃土场

施工前期进行地表土壤剥离，施工期间清表弃料拍实洒水，临时堆料防尘网苫盖；施工结束后进行弃料弃渣回填、砾石压盖、土地平整。

②施工生产区

严格控制施工扬尘监管。将施工工地扬尘污染防治纳入文明施工管理范畴，建立扬尘控制责任制度，扬尘治理费用列入工程造价。建筑施工工地要做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。拟建工程在施工中耗用大量建筑材料，建材在装卸、堆放过程中会产生扬尘污染，为减缓项目地区环境空气中的 TSP 污染，施工单位应严格执行国家、自治区的相关规定，采取如下措施：

在靠近居民区路段和经过农田路段施工，施工工地四周应当设置不低于2m 的硬质密闭围挡。在居民区路段施工按照“六个百分之百”要求做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输。施工工地出口处应当设置冲洗设施以及配套的排水、泥浆沉淀设施，运输车辆驶出施工现场前应当将槽帮和车轮冲洗干净。施工工地应当硬化并保持清洁；闲置三个月以上的施工工地，应当对其裸露泥地进行临时绿化或者采用铺装等防尘措施。

每个标段至少配置一台洒水车，加强施工路段的洒水作业，尤其是在靠近居民区路段和经过农田路段施工，增加洒水频次，控制扬尘影响范围。

。

6 环保措施及可行性论证

6.1 设计阶段环境保护措施

设计方案中的环境保护措施如下：

(1) 取弃土场选址要求及防治措施

- 1) 遵循集中取弃土场和采石、采砂的原则，严禁随意乱挖、乱弃、乱采。
- 2) 取弃土场及砂石料场的位置尽量布设在距离拟建公路较近的地点，以减少运输长度。

3) 尽量避让植被较好的草地，严禁将上述施工期临时工程设施布设在植被覆盖度较高的地段。

4) 要求建设单位在开工前要做好取土场、弃土场选址审核和工程防护及生态恢复方案审查工作，并按照水土保持方案要求做好排水、防护和生态恢复方案。

5) 表层土集中堆存，用于施工后期施工迹地恢复表层覆土。

(2) 植物资源及植被保护和植被恢复

1) 下阶段设计中，应注重沿线植被的保护工作，尽量减少因路基填筑占压和开挖砍伐对植被的破坏。

2) 在下阶段设计中，应结合地沿线区县生态环境规划建设的要求，对所有因工程开挖的取土场和其他裸地提出植被恢复方案，尽量采取乡土树草种进行植被恢复，从而尽量降低对环境的人为破坏及新增的水土流失危害影响。

3) 强施工人员的保护培训普法宣传等，施工过程中若在占地区内发现有保护植物分布，应第一时间上报并采取相应的保护措施。

(3) 其他建议措施

1) 建议在公路工程及环保设计与施工建设中，注意对沿线自然景观与人文景观的保护、利用，尽量给旅行者及沿线居民创造一个舒适愉悦的出行及生活空间。

2) 建议委托专业单位开展环保设施设计工作，保证环保措施有效防治污染。

3) 进一步优化调整局部路线设计方案，使路线远离声、气环境环境保护目标。

4) 合理设计材料运输路线，尽量远离居民区，避免扬尘、噪声等影响居民。

6.2 施工期环境影响减缓措施

6.2.1 施工期生态环境保护措施

(1) 土地资源保护措施

1) 严格限定施工的工作范围，严禁自行扩大施工用地范围。合理规划使用永久占地范围内的土地，减少临时占地，若临时征用土地，必须补报。

2) 针对推荐的线路走向方案，应结合沿线地方政府的土地利用总体规划，贯彻节约、集约用地的原则，从线路平纵断面设计，路基及桥梁工程设置，互通工程、服务区分布和施工组织等综合考虑，进行反复地优化设计，做到了最大限度的减少对土地规划的分割。

3) 高填深挖路基设挡墙等支挡结构减少刷坡占地，采用坡脚墙收坡，既能保证路基的稳定，又可减少用地。

4) 临时工程优先考虑永临结合，尽量利用既有场地或服务区内范围的永久征严格按照设计要求设置取、弃土场等，严禁将临时工程建设在禁止建设范围内，严格控制用地范围，用地边界处设明显标志和围栏。施工过程要加强监管，防止出现乱挖乱弃问题。严禁在对公共设施、基础设施、工业企业、居民点等有重大影响区域设置弃土场；平原区宜选择凹地、荒地，风沙区宜避开风口；应充分利用取土（石、砂）场、废弃采坑、沉陷区等场地；应综合考虑弃土（石、渣、灰、矸石、尾矿）场结束后的土地利用。

5) 严格按照设计要求对取弃土场等施工期临时工程设施占地上植被发育良好地段的表层土的剥离，表层土集中堆存，用于施工后期施工迹地恢复表层覆土，施工结束后用于生态恢复。

6) 拟建公路在戈壁荒漠路段的弃土场，应该注意做好表层砾幕层的保护工作，使地表与周围景观相同。

(2) 植被保护措施

1) 严格按照设计文件确定征占地范围，进行地表植被的清理工作。严格执行划界施工，禁止对征地范围之外的植被造成破坏。严格控制路基开挖，避免超挖破坏周围植被。

2) 严格控制路基开挖施工作业面，避免超挖破坏周围植被。

3) 施工工区等临时建筑尽可能采用成品或简易拼装方式，尽量减轻对土壤及植被的破坏。临时占地在施工前也应保存好熟化土，施工结束后及时清理、覆盖熟化土，复种或选择当地适宜植物及时恢复绿化。

4) 凡因公路施工破坏植被而裸露的土地(包括路界内外)应在施工结束后立即整治利用,恢复植被。

5) 倡导绿色施工,对施工期的环境保护作出具体规定,并将本项目的绿色施工、环境保护、水土保持有关措施、条款纳入招标文件,保证在施工中贯彻落实。通过有效的管理制度,最大限度地减少工程对生态环境的不利影响。

6) 在公路施工期应加强施工管理,科学合理施工,维护植物的生境条件,减少水土流失施工过程中要严禁破坏,采取划定施工作业带等形式进行保护,公路施工范围内的保护植被采取移植等方式加以保护。

(3) 野生动物保护措施

根据《中华人民共和国野生动物保护法》第八条和第三十一条的规定,严格规范施工队伍的行为,禁止非法猎捕和破坏国家野生动物及其生存环境。

1) 加强生态保护宣传教育工作,施工前后,应加强沿线生态环境保护的宣传教育工作,在工地及周边,设立与环境保护有关的科普性宣传牌,包括生态保护的科普知识、相关法规、项目所采取的生态保护措施及意义等。

2) 建议施工单位与林业部分配合在项目区设立野生保护动植物宣传画及材料,禁止施工人员随意猎捕野生动物;施工中一旦发现以上野生保护动物,应立即通知当地林业部门。

3) 施工单位和人员要严格遵守国家法令,坚决禁止捕猎任何野生动物;同时减少夜间作业,避免灯光、噪声对夜间动物活动的惊扰。

4) 为了加强沿线生态环境的保护及实施力度,建设单位与施工单位共同协商制定相应的环境保护奖惩制度,明确环保职责,提高施工主体的环保责任感。

5) 实施环境监理,采用适当的管理措施对于施工期生态保护具有事半功倍的作用,环境监理是施工期环境保护最好的管理措施。在整个施工期内,采用环境监理全过程监理的形式,检查生态保护措施的落实及施工人员的生态保护行为。

(4) 临时工程生态环境保护要求及施工结束后恢复措施

1) 严禁在生态环境敏感以及脆弱区域内设置取土弃土场等临时工程;应避免设在耕地,禁止从中间穿越,严禁在基本农田范围内设置各类临时工程。

2) 临时堆土场施工前设置相应的防护及排水设施,周边设置围挡措施,表土按照要求层层堆置、逐层碾压,并经常洒水,覆盖篷布,施工后期及时将表土回覆用于生态恢复。

3) 临时用地应尽量缩短使用时间, 等施工结束后及时拆除, 并恢复土地原有的功能。

4) 严格控制各类临时用地的数量, 其面积不应大于设计给定的面积, 禁止随意的超标占地。划定施工红线, 尽量减少对植被的破坏, 施工后期应及时清除地面废弃料, 并及时根据占地类型进行生态恢复。

5) 弃土场应按拟定的弃土场进行建设, 不得随意乱弃; 若在施工中因工程变更设计等原因, 需要进行弃土场变更的, 应在重新办理环保、水保及占地等相关手续后方可进行施工。为便于后期进行植被恢复前土地整治, 要求弃土前应预先对弃土场表土进行剥离, 并集中在弃土场内不影响弃土施工的角落堆放, 表面采用地表剥离的植被进行覆盖; 弃土时, 应分层进行, 并对弃土进行适当的压实; 弃土结束后, 及时对土堆表面进行土地整治, 待沉降稳定后, 及时进行边坡防护及生态恢复工作; 弃土场的恢复应根据原有土地类型采取的适宜的恢复措施, 施工结束后将弃土场进行平整, 修复边坡, 恢复原貌, 做到景观和周围环境一致。

6.2.2 施工期大气环境保护措施

(1) 施工扬尘污染防治要求

严格控制施工扬尘监管。将施工工地扬尘污染防治纳入文明施工管理范畴, 建立扬尘控制责任制度, 扬尘治理费用列入工程造价。建筑施工工地要做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。拟建工程在施工中耗用大量建筑材料, 建材在装卸、堆放过程中会产生扬尘污染, 为减缓项目地区环境空气中的 TSP 污染, 施工单位应严格执行国家、自治区的相关规定, 采取如下措施:

1) 施工场地管理

在靠近居民区路段施工按照“六个百分之百”要求做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输。施工工地出口处应当设置冲洗设施以及配套的排水、泥浆沉淀设施, 运输车辆驶出施工现场前应当将槽帮和车轮冲洗干净。施工工地应当硬化并保持清洁; 闲置三个月以上的施工工地, 应当对其裸露泥地进行临时绿化或者采用铺装等防尘措施。

每个标段至少配置一台洒水车, 加强施工路段的洒水作业, 尤其是在靠近居民区路段和经过农田路段施工, 增加洒水频次, 控制扬尘影响范围。

2) 道路运输防尘

施工场地内道路应配备洒水车定期清扫洒水，保证道路表面密实、湿润，防止因土质松散、干燥而产生扬尘。

土方和散货物料的运输采用密闭方式，运输车辆的车厢应配备顶棚或遮盖物，运输路线尽量避开居住区，并对车辆经过的道路进行洒水降尘，以减少扬尘污染；对于不慎洒落的废渣、材料等派专人负责清扫，避免引起二次扬尘污染。

土方、水泥和石灰等散装物料运输、临时存放和装卸过程中，应采取防风遮挡措施或降尘措施。

清运渣土时，施工企业选用具有渣土运输专业资格的建筑渣土运输企业，进出工地的渣土、垃圾、材料等运输车辆进行密闭，防止物料流失。加强工程渣土运输和建筑垃圾运输企业管理，全面落实车辆营运证、准运证及通行证核发和建筑渣土处置许可制度。

3) 材料堆场防尘

土方、石砂、水泥等散货物料的堆场四周设置围挡防风，控制堆垛的堆存高度小于 5m。土方堆场采取定期洒水措施，保证堆垛的湿润，并配备篷布遮盖。筑路材料堆放地点选在环境环境保护目标下风向，距离在 500m 以上。石灰、水泥等不宜洒水的物料应贮存在三面封闭的堆场内，上部设置防雨顶棚。施工工地内的散装物料、渣土和建筑垃圾应当遮盖或者在库房内存放，不得在施工工地外堆放。

4) 施工运输车辆机械尾气控制

运输车辆严禁超载运输，避免超过车载负荷而尾气排放量呈几何级数上升。

运输车辆和施工机械要及时进行保养，保证其正常运行，避免因机械保养不当而导致的尾气排放量增大，对于排放量严重超标的机械应禁止使用。

施工单位必须选用符合国家卫生防护标准的施工机械设备和运输工具，确保其废气排放符合国家有关标准。同时加强对拌合设备及其配套环保设施的保养维护，以保证环保设施能有效运行。

5) 其他防治措施

施工过程中受环境空气污染的最为严重的是施工人员，施工单位应着重对施工人员采取防护和劳动保护措施，如缩短工作时间和发放防尘口罩等；施工期间，当地生态环境局应加大监管力度，督促建设单位、施工单位严格落实各项大气污染物防治措施，减轻扬尘污染，减少各种环境纠纷。建设单位应责成施工单位在施工现场标明张布通告和投诉电话，建设单位在接到报案后应及时与当地生态环境部门取

得联系，以便及时处理由扬尘引起的扰民事件。

6.2.3 施工期水环境保护措施

(1) 施工堆场水污染防治措施

工程承包合同中应明确筑路材料（如沥青、油料、化学品、粉煤灰、水泥、砂、石料等）的运输过程中防止洒漏条款，堆放场地不得设在水体岸边，以免随雨水冲入水体造成污染。施工材料如沥青、油料、化学品等有害物质堆放场地应设蓬盖，以减少雨水冲刷造成污染。

(2) 含油污水防治措施

采用施工过程控制，清洁生产的方案进行含油污水的控制。尽量选用先进的设备、机械，以有效地减少跑、冒、滴、漏的数量及机械维修次数，从而减少含油污水的产生量。在不可避免跑、冒、滴、漏油的施工过程中尽量采用固体吸油材料（如棉纱、木屑等）将废油收集转化到固体物质中，避免产生过多的含油污水。对渗漏到土场的油污应及时利用刮削装置收集，按照危险废物储存管理规定进行封存，运至有资质的单位处理场集中处理。机械设备及运输车辆的维修保养，尽量集中于各路段处的维修点进行，以方便含油污水的收集。

(3) 施工废水防治措施

施工废水不得随意排放。本工程拟对生产废水采用自然沉降法进行处理，由沉淀池收集，经隔油除渣等简单处理后回用于生产或者路基降尘使用，不得排入外环境。

(4) 施工生活污水防治措施

项目施工期不建设施工营地，施工人员食宿及日常生活拟依托若羌县新材料产业园区（项目终点距园区约2.2km）或铁干里克镇等周边村、乡镇（项目距离若羌县铁干里克镇约20km路程），项目区施工期生活污水主要以厕所排水以及少量手部等清洗水为主，项目施工期拟建设临时厕所一座并配套建设临时污水处理一体化设备，施工期生活污水经处理后达到《新疆农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）A级标准后用于拟建公路周边绿化用水（A级适用于草地、生态林、荒漠的灌溉）。

6.2.4 施工期声环境保护措施

(1) 施工过程中，施工单位必须选用符合国家有关标准的施工机具和运输车辆，尽量选用低噪声的施工机械和工艺。振动较大的固定机械设备应加装减振机

座，同时加强各类施工设备的维护和保养，保持其更好的运转，以便从根本上降低噪声源强。

(2) 施工单位要合理安排工作人员轮流操作辐射高强噪声的施工机械，减少工人接触高噪音的时间，同时注意保养机械，使筑路机械维持其最低声级水平。对在辐射高强声源附近的施工人员，除采取发放防声耳塞的劳保措施外，还应适当缩短其劳动时间。

(3) 合理采取变动施工方法措施缓解。噪声源强大的作业时间可放在昼间(06:00~22:00)进行或对各种施工机械操作时间做适当调整。为减少施工期间的材料运输、敲击以及施工人员的喊叫等施工活动声源，要求施工单位通过文明施工、加强有效管理加以缓解。

(4) 防治施工噪声对野生动物的惊扰。野生鸟类和兽类大多是晨、昏(早晨、黄昏)或夜间外出觅食，正午是鸟类休息时间，为了减少工程施工噪声对野生动物的惊扰，应做好施工方式、数量、时间的计划，并力求避免在晨昏和正午施工等。

6.2.5 施工期固体废物处置措施

施工过程中挖起的沥青、路面弃方、施工垃圾、生活垃圾等各种固体废物，应分类处置。

(1) 本项目主要为公路新建工程，路面表层一般作为建筑垃圾填埋处理，本工程产生的废弃沥青原料属一般建筑垃圾，作为周边农村公路修补使用。

(2) 对收集、贮存、运输、处置固体废物的设施、设备和场所，应当加强管理和维护，保证其正常运行和使用。

(3) 本项目产生的弃渣全部运至弃土场，不随意外排。

(4) 施工期产生的生活垃圾统一收集后，清运至当地生活垃圾填埋场。

6.3 营运期环境影响减缓措施

6.3.1 营运期生态环境保护措施

(1) 施工后期应加强对绿化植物的管理与养护，以达到恢复植被、保护路基，以及减少土壤侵蚀的目的。

(2) 主体工程完后，根据实际情况对工程裸地，有恢复条件的尽量进行植被恢复，优先采用乡土植物品种，无恢复条件应做好征地补偿工作。

(3) 加强绿化措施和综合防护措施的养护。

(4) 公路管养单位应联合当地政府，加强通道的管理，确保通道过人、动物

穿越的功能得以正常发挥。

6.3.2 营运期大气环境保护措施

- (1) 加强公路管理及路面养护，保持公路良好运营状态。
- (2) 严格执行汽车排放车检制度，限制尾气排放严重超标车辆上路。
- (3) 加强运输散装物资如煤、水泥、砂石材料等车辆的管理，运送上述物品需加盖篷布。

6.3.3 水环境保护措施

本工程未设置服务区、养护工区、停车区、收费站等服务设施，无生活污水产生，营运期对水环境的污染主要来自于路（桥）面沉积物被雨水径流冲刷产生的路（桥）面径流污染及环境事故风险等。

(1) 严禁各种泄漏、散装超载的车辆上路运行，以防止公路遗撒货物造成沿线水体污染。

(2) 加强危险品运输管理登记制度，加强运输危险品车辆的质量及运行状态检查，特别是安全防范措施的检查，消灭事故隐患。执行营运期水质监测计划，并根据水质监测结果确定需要补充采取的地表水环境保护措施。

6.3.4 声环境保护措施

拟建公路在改善区域交通条件的同时，将对周边环境增加新的噪声污染源，并对沿线环境环境保护目标产生交通噪声污染。

根据环境保护部最新发布的《地面交通噪声污染防治技术政策》(环发〔2010〕7号)文要求：该技术政策规定了合理规划布局、噪声源控制、传声途径噪声削减、敏感建筑物噪声防护、加强交通噪声管理五个方面的地面交通噪声污染防治技术原则和方法。坚持预防为主的原则，在技术经济可行条件下，优先考虑对噪声源和传声途径采取工程技术措施，实施噪声主动控制。建设单位、营运单位应当采取间隔必要的距离、噪声源控制、传声途径噪声削减等有效措施，以使室外声环境质量达标；如通过技术经济论证，认为不宜对交通噪声实施主动控制的，建设单位、营运单位应对噪声敏感建筑物采取有效的噪声防护措施，保证室内合理的声环境质量。在4a类声环境功能区内宜进行绿化或作为交通服务设施、仓储物流设施等非噪声敏感性应用。如4a类声环境功能区有噪声敏感建筑物存在，宜采取声屏障、建筑物防护等有效地噪声污染防治措施进行保护，有条件的可进行搬迁或置换。声屏障的位置、高度、长度、材料、形状等是声屏障设计的重要内容，应根据噪声源特

性、噪声衰减要求、声屏障与噪声源及受声点三者之间的相对位置，考虑道路结构形、气候特点、周围环境协调性、安全性、经济性等因素进行专业化设计。如采取室外达标的技术手段不可行，应考虑对噪声敏感建筑物采取被动防护措施(如隔声门窗、通风消声窗等)，对室内声环境质量进行合理保护。对噪声敏感建筑物采取被动防护措施，建筑设计单位应依据《民用建筑隔声设计规范》(GB50118-2010)等有关规范文件要求，使室内声环境质量达到有关标准要求，同时宜合理考虑当地气候特点对通风的要求。

针对拟建工程的具体建设情况和环境特点以及以上政策法规的要求，本评价提出以下声环境保护原则：

(1) 工程管理措施

加强交通管理，严格执行限速和禁止超载等交通规则，以减少交通噪声扰民问题。

经常养护路面，维持公路路面的平整度，避免因路况不佳造成车辆颠簸等引起交通噪声增大。针对拟建公路的具体建设情况和环境特点，本评价提出以下声环境保护措施的配置和解决原则：

(2) 对沿线村镇规划建设控制要求

现状公路沿线无声环境敏感目标，后期在进行居住区的规划时，要确定一定的防护距离。在临路无其他建筑物遮挡、无绿化林带的条件下建议规划部门不要批准在拟建项目两侧 200m 内修建居民区、学校、医院等对声环境质量要求高的建筑物，如果确需要建设，则其声环境保护措施应由建设单位自行解决。沿线乡镇应当调整城镇发展规划，在本项目预测的达标距离范围以内尽量布置仓储、工厂等对声环境不敏感的房屋功能，防止交通噪声污染。

6.3.5 固体废物处置措施

通过制定和宣传法规，禁止乘客在公路上乱丢饮料袋、易拉罐等垃圾，以保证行车安全和公路两侧的清洁卫生。

6.3.6 环境风险防范措施

危险品运输车辆发生交通事故时，会导致危险品的泄漏，造成沿线环境的污染、人员和财产的损失，为了避免或者最大限度降低事件影响，本项目应采取如下环境风险防范措施：

加强拟建公路的交通运输管理，设置完善的交通指示、限速、隔离等设施，减

少交通事故发生概率。尤其是危险品运输车辆，要求采取押运、限时通行等措施制定危险品运输环境风险事故应急救援预案，配备一支训练有素的事事故处理、环保、消防队伍，同时要有充分的应急物资储备。

7 环境影响经济损益分析

工程建成后获得的效益是多方面的，可分为经济效益、社会效益和环境效益三部分。经济效益又可分为直接经济效益和间接经济效益。直接经济效益是指公路使用者获得的效益，主要是由于交通条件改善而产生的节约效益（包括车辆运行成本的节约和行驶时间的节约）、车辆行驶里程缩短而得到的效益、交通运输网得到改善而生产的效益和交通事故减少产生的效益等；间接经济效益是指随着交通条件的改善，地区经济得以更好地发展，沿线土地增值、地区财政收入增加等。社会效益主要指项目的建成可改善区域交通状况和当地人员生活质量、环境保护、改善投资环境等。环境效益主要指项目对生态环境的正效益。

本项目的建设将进一步完善区域路网，项目建成后最大程度缩短矿区至产业园距离，有效降低矿产资源开发成本；将促进矿产资源开发，满足更多的南部山区钨、锡、萤石、煤炭、铁等矿产品运输需要，同时项目建设能进一步缓解 G315 线若羌过境公路的通行压力，减小过境车辆对县城交通的干扰；进一步拉大若羌县城市骨架，支撑带动沿线城镇发展，完善促进矿产资源开发，提高若羌县经济快速发展发挥巨大的作用。

7.1 经济效益分析

7.1.1 直接经济效益

本项目的建设将进一步完善区域路网，项目建成后最大程度缩短矿区至产业园距离，有效降低矿产资源开发成本；将促进矿产资源开发，满足更多的南部山区钨、锡、萤石、煤炭、铁等矿产品运输需要，同时项目建设能进一步缓解 G315 线若羌过境公路的通行压力，减小过境车辆对县城交通的干扰；进一步拉大若羌县城市骨架，支撑带动沿线城镇发展，完善促进矿产资源开发，提高若羌县经济快速发展发挥巨大的作用。

7.1.2 经济评价结果

国民经济评价分析结果表明：本项目推荐方案的净现值8797.572万元，内部收益率 9.7%，高于社会折现率8%，投资回收期17年（不包括建设期），效益费用比 EBCR=1.438，说明本项目是可行的。国民经济敏感性分析结果表明：当本项目费用不变效益降低20%、费用增加20%效益不变、费用增加10%效益降低10%、费用增加20%效益降低20%的不利情况下，内部收益率均低于社会折现率，说明本项目的

抗风险能力一般。总之，从国民经济评价的角度分析本项是可行的。

7.2 社会效益分析

本项目的建设将进一步完善区域路网，项目建成后最大程度缩短矿区至产业园距离，有效降低矿产资源开发成本；将促进矿产资源开发，满足更多的南部山区钨、锡、萤石、煤炭、铁等矿产品运输需要，同时项目建设能进一步缓解G315线若羌过境公路的通行压力，减小过境车辆对县城交通的干扰；进一步拉大若羌县城市骨架，支撑带动沿线城镇发展，完善促进矿产资源开发，提高若羌县经济快速发展发挥巨大的作用。

本项目的建成将对加快沿线地区产品资源，为沿线人民群众创造就业机会、增加当地居民的收入，提高人民群众的生活水平，促进区域经济协调发展都将起到积极作用。同时，项目实施后，保证了居民出行安全，减少了交通事故，降低了对现有道路沿线生态环境、空气质量、噪声影响，沿线居民的生活质量也相应得到了改善。因此，建设项目是积极有利的。

7.3 环境效益分析

7.3.1 环境损失评价

在不采取任何环保措施的情况下，公路在施工期和运营期将会使沿线的自然生态环境、自然景观等受到不同程度的影响。施工过程中扬尘、汽车尾气对自然植被生产的污染损失，公路的噪声对沿线人群产生的影响，施工各类机械活动、人员扰动、工程占地对生态环境造成的影响和破坏是无法定量分析的，只能通过环保措施尽量加以减缓。

7.3.2 环境效益分析

本项目建设环境效益体现在两个方面：一是工程建设带来的环境效益；二是实施环境保护措施带来的环境效益。

(1) 工程建设环境效益

①生态效益

随着现有公路等级的提高及沿线各类工程防护措施和水土保持措施的完善，公路沿线的水土流失状况将会得到一定程度的改善，这也有利于保护和改善区域及沿线的生态环境状况。

②大气环境效益

目前，项目所在区域内现有的公路交通基础设施总量明显不足，面积密度远远低于全国的平均水平；交通基础设施标准低，低等级公路比重大；路面高级化程度低，高级路面铺装率比较低；公路连通度低；路网布局不完善，结构过于单一，运输效率低；乡镇公路交通发展不平衡，乡镇覆盖较少，分布不平衡。在现有公路路况较差的情况下，行驶的汽车不得不频繁的加速和减速，从而导致尾气中碳氢化合物和CO的排放量增大。由此可见，本项目的实施有利于缓解交通压力，提高公路通畅程度，将有利于缓解汽车尾气对周围大气环境的影响。

(2) 环境保护投资效益

环境保护行动计划涉及工程建设的前期方案设计、施工和运营三个阶段，环境保护措施包括确定环境可行的选线方案、占地拆迁补偿、生态破坏补偿、水土保持工程以及环境监督检查与管理等各个方面，采取的环境保护措施适当，环境保护投资合理，具有显著的环境效益，实现了工程建设的环境可行性，主要体现在：

①采取经济补偿、拆迁安置等措施，减缓了不利的社会影响；

②取、弃土场选址于荒漠，最大程度地减轻了水土流失、扬尘污染以及景观影响；

③工程采取了路基防护工程，降低了水土流失影响，增加了工程的生态效益；设置过水涵洞、桥梁等工程措施，保证了水力通道的通畅，消除了洪水威胁，保护了水利工程基础设施；

④实施环境监督和管理措施，增强了环境保护意识，预防了污染，避免了环境污染纠纷。

7.4 环保投资估算

本项目总投资为21345.7167万元，根据设置的环保措施，估算出该工程直接环保设施投资为1206万元，占总投资比例为5.65%。环保投资估算见表 7.4-1：

表 7.4-1 本项目环保投资估算

序号	投资项目	数量	单价 (万)	金额 (万)	备注
一	环境污染治理				
1	水污染治理				
1.1	临时一体化生活污水处理设备	1套	10	10	处理规模10m ³ /d
1.2	施工现场设置三级沉淀池	1套	10	10	单个容积100m ³
2	大气污染物治理				
2.1	洒水车	10辆	20	200	20万元/台
	施工洒水降尘	/	/	100	
2.2	施工临时堆场的苫盖	/	/	100	
2.3	施工设置临时围挡	/	/	40	
3	固体废物				
3.1	临时设施固废清运费	/	/	50	
二	生态环境保护				
1	临时用地生态恢复	/	/	560	
三	事故应急				
1	标识牌	/	/	1	
2	限界设施	/	/	40	
四	环境管理与监测费用				
1	施工期及营运期环境管理计划实施、人员培训等	/	/	50	
2	施工期环境监测	/	/	45	
3	施工期环境监理	/	/		列入施工监理费用中
合计				1206	

8 环境管理与监测计划

8.1 环境保护管理的目的

环境保护管理计划可划分成施工期环境管理计划和营运期环境管理计划，相应的管理机构一般包括管理机构、监督执行机构和监测机构。该计划用于组织实施由本报告中所提出的环境影响减缓措施，计划中指出了责任方、拟定了操作方案以及监控项目。通过环境保护管理，以达到如下目的：

使本项目的建设落实环保“三同时”要求，符合国家、自治区的建设项目管理要求，并为项目环境保护审批及环境保护竣工验收提供依据。

通过本管理计划的实施，将本项目对环境带来的不利影响减少至最低程度，使该项目的经济效益和环境效益得以协调发展。

8.2 环境管理机构及其职责

8.2.1 管理机构

本项目的建设和营运公司均应成立相关职能部门，委任专职人员管理本项目的环保工作。具体工作包括：负责本项目在设计、施工、营运各个阶段的环境管理资料和审批资料的收集和归档，为项目竣工环保验收提供相关的环保文件资料；负责营运期的环保措施实施与管理工作。与各级环境保护主管部门、行业主管部门的协调工作，协助专业单位做好施工期、营运期环保措施的设计和施工。

8.2.2 监督机构

本项目施工期和营运期的环境保护监督工作由巴音郭勒蒙古自治州生态环境局和若羌县分局共同执行，主要是监督建设单位实施环境行动计划，执行有关环境管理法规、标准；协调各部门之间做好环保工作；负责项目环保设施的施工、竣工、运行情况的检查、监督管理等。

8.2.3 机构人员要求

施工期承担现场监督任务的项目公司有关人员，营运期负责日常管理和措施落实的公路管理中心相关人员，以上人员均应具备必要的环保知识和环保意识，并具备公路项目环境管理经验。

8.3 环境管理计划

8.3.1环境监测计划

为了监督各项环保措施的落实，根据监测结果及时调整环境保护管理计划，为环保措施的实施时间和实施方案提供依据。

8.3.2监测机构

本项目施工期和营运期的环境监测可以委托有资质的监测单位承担，应定期定点监测，编制监测报告，提供给项目公司，以备省市县生态环境部门监督。若在监测中发现问题应及时报告，以便及时有效地采取措施。

8.3.3环境管理计划

表8.3-1 环境管理计划

环境问题	管理措施内容	实施机构	管理单位	
一、设计阶段				
1	路线布设	<ul style="list-style-type: none"> ●协调好路线布设与沿线其他公路交叉互通的关系； ●做好地质详勘工作，路线布置注意避让地质灾害易发区。 	设计单位	项目 业主
2	土地资源	<ul style="list-style-type: none"> ●对草地的占用，需按有关程序向相关部门申报； ●注意减小边坡占地，尤其是互通应减少路基放坡对占用水田； ●临时工程用地应避免对优质农田的占用。 	建设单位	
3	生态系统	<ul style="list-style-type: none"> ●做好线形布设，在满足设计标准前提下，降低工程填挖数量，降低对地形地貌的破坏，线路避让受保护植物； ●对高填深挖路段应进行优化，减少开挖、降低放坡，并做好防护设计； ●临时用地绿化或复垦，费用纳入工程投资； 	设计单位 环评单位	
4	绿化	<ul style="list-style-type: none"> ●做好项目工程绿化，尤其是互通立交，桥、隧、边坡等处绿化设计； ●绿化植被应以评价区内常见可绿化植被物种为主。 	设计单位	
5	水环境	<ul style="list-style-type: none"> ●跨河桥梁应加强施工管理，做好施工组织和优化施工工艺。 	设计单位	
6	声环境	<ul style="list-style-type: none"> ●噪声影响措施采用隔声窗等措施，应保证在设计中落实。 	设计单位	
二、施工期				
1	空气环境	<ul style="list-style-type: none"> ●加强洒水降尘工作； ●原则上布置处下风向200米范围内不应有环境保护目标分布； ●施工散料运输车辆采用加盖蓬布和湿法相结合的方式。 	施工单位	项目 业主
2	声环境	<ul style="list-style-type: none"> ●项目开工前，就噪声排污需向生态环境局进行申报； ●合理安排施工时序，与环境保护目标距离在300米范围内的施工区，避免在夜间（00：00至次日8：00）进行施工作业及施工材料运输； ●施工中通过在作业区设置挡板，控制运输车辆行驶速度、加强机械保养等措施降低施工噪声； ●爆破作业前发布公告，严禁夜间作业； ●施工现场张贴通告和噪声扰民投诉电话。 	施工单位	项目 业主
3	地表水环境	<ul style="list-style-type: none"> ●合理安排跨河桥梁桩基作业时序，通知上游管理部门关闭闸门； ●施工机械应加强维护，减少跑、冒、滴油现象； ●施工生产废水经隔油、沉砂处理后方可排放，隔离出的油类物质，采用封闭罐收集，定期交由地方环保部门指定的机构处理；雨水经沉砂处理后接入周边排水系统；施工生活废水接入临时一体化污水处理设施处理； ●施工车辆机械养护维修应尽可能到县城城区内相应专业单位进行，尽量避免在施工厂区内进行，减少石油类物质的产生量； 	施工单位	项目 业主
4	生态资源保护	<ul style="list-style-type: none"> ●严格按用地红线控制用地，避免额外占地破坏地表植被的情况； ●加强施工人员保护野生动物教育工作，严格监管，减少乃至杜绝捕杀、消费野生动物的行为； 	施工单位	项目 业主

环境问题		管理措施内容	实施机构	管理单位
		<ul style="list-style-type: none"> ●对受保护爬行类野生动物可能出现较多的区域，设置小网格隔离网，隧道出入口应做好掩饰和绿化，避免野生动物穿越； ●采取有效措施保护农林资源、做好林区防火工作； ●注意按《水土保持方案》对施工用地区采取相应的水土保持措施防治水土流失；弃土场及临时堆土场按设计设置，禁止随意弃土的行为发生，并做好防护； ●优化初步设计，加强与林业部门沟通协调，尽量减少公益林占用，临时用地不应占用生态公益林； 		
6	固体废物处置	<ul style="list-style-type: none"> ●对路基废弃土石方，应及时清运至项目设计中确定的弃渣场，临时堆土场，并采取相应的防护措施； ●施工期生活垃圾应集中收集，定期交由环卫部门清运处置。 	施工单位	项目业主
7	施工监理	●根据审查批复的环境影响报告书和环境工程施工图设计进行施工期环境监理。	环境监理单位	
三、营运期				
1	地方规划	●沿线两侧区域建筑规划根据噪声预测结果进行布局，避免带来新的环境问题。	地方政府	项目业主
2	生态系统	●公路边坡及公路征地范围内，做好绿化维护与土地复垦工作；	项目业主	
3	交通噪声	<ul style="list-style-type: none"> ●根据营运期噪声监测结果，完善对公路沿线声环境环境保护目标所采取的降噪措施，在奎依巴格村6组、农村供水总站建议加装隔声窗以减轻交通噪声的影响。定期对隔声设施进行维护，保证其发挥相应效果； ●加强交通管理，禁止噪声过大的旧车上路。 		
4	空气污染	●加强车检制度、加强运营期环境空气监测。		
5	危险品运输管理	<ul style="list-style-type: none"> ●严格危险品运输“三证”管理； ●完善应急预案编制、应急设备管护，定期演习制度； 		
6	水环境	●跨河桥梁应设置限速、禁止超车、随意丢弃物品等警示标志，提醒过路驾驶员和乘客加强保护水环境的意识；		

8.3.4监测计划

本项目建设给沿线地区的环境造成了极大的影响，尤其是在施工期，施工期对环境造成的影响具有破坏程度大、影响范围广、持续时间长等特点。公路施工过程中产生的污染物质会对周围的大气环境、水环境、声环境、土壤环境和生态环境造成影响，也会对环境敏感保护目标造成影响和危害。环境监测通过对环境质量浓度和污染物排放浓度进行系统监测，能准确掌握公路施工对环境造成的影响程度。建设单位和施工单位根据监测结果及时采取有效的控制措施，将公路施工对环境的影响降低到最小程度，最大限度地保护环境。若羌县新材料产业园至砂梁西铁矿公路工程环境监测计划，见表 8.3-1。

表 8.3-1 环境监测计划

监测项目		监测点位	监测时间、频次	实施机构	监督机构
施工期					
环境空气	TSP	沿线	每季度 1 次或随机抽点，每次 3 天	有资质的环境监测机构	巴音郭勒蒙古自治州生态环境局、巴音郭勒蒙古自治州生态环境局若羌县分局
声环境	等效连续 A 声级	沿线	每季度 1 次或随机抽点，每次 2 天		
生态环境监测	针对主线施工扰动范围、临时工程扰动范围、临时工程生态恢复情况进行监测		每季度 1 次		
营运期					
环境空气	TSP	沿线	一年 1 次，连续 3 天	有资质的环境监测机构	巴音郭勒蒙古自治州生态环境局、巴音郭勒蒙古自治州生态环境局若羌县分局
声环境	等效连续 A 声级		一年 1 次，连续 2 天		
生态环境监测	沿线植被恢复情况		一年 1 次		

8.3.4 环境监理

开展工程环境监理工作，并作为工程监理的重要组成部分，纳入工程监理管理体系，编制本项目施工期环境监理计划如下。

(1) 监理范围

本项目施工期环境监理范围包括工程所在区域与工程影响区域，包括路面、桥梁施工现场、辅助设施以及上述范围内生产施工对周边造成环境污染和生态破坏的区域。

(2) 监理目的

对本项目实施环境监理的目的是使施工现场的环境监督、管理责任分明，目标

明确，并贯穿于整个工程实施过程中，从而保证环境保护设计、环境影响报告书中提出的各项环境保护措施能够顺利实施，保证施工合同中有关环境保护的合同条款切实得到落实。

(3) 环境监理内容

1) 设计阶段

审核公路施工组织设计中环保措施落实情况；

审核环保设计中采用的防治技术、措施、污染物最终处置方法和去向等内容；

审核施工承包合同中环境保护专项条款；

审核公路施工方案、生产规模、工艺路线、污染特征、排放特点及各污染控制节点等与项目环评报告及批复文件的符合性；

审核公路施工期环境管理体系建立、环境管理计划；

参与施工招标和施工合同编制，将有关环境保护条款列入标书文件，在公路施工合同中明确建设单位、施工单位环境保护责任与义务。

2) 施工期

环境监理单位应在开工前编制环境监理施工方案，实施方案中应明确监理工作的重点，监理工作程序，监理频次，监理方法，监理资料提交等方面。

环境监理单位应对在施工期过程中污染环境、破坏生态的行为进行监督。

对公路工程建设内容与原环评审批文件及设计文件的一致性进行环境监理，逐项核对工程建设内容变更情况，并做出环保合规性判断，必要时应发文函告建设单位、施工单位予以纠正；

涉及重大变更或存在重大环境隐患的，环境监理单位应上报环境保护行政主管部门；

针对环境影响评价文件及审批文件各项要求的落实情况逐项监理，依据施工期环境监测计划和“三同时”要求开展监理工作。

参加技术交底，对建设单位、施工单位开展环境保护及环境监理要点进行宣教，提醒和监督建设单位、施工单位落实各自环境保护责任；

对建设单位、施工单位环保达标和环境工程的人员、仪器设备准备情况进行检查；审核施工单位开工环保文件；

参加包括建设单位、施工单位和工程监理单位在内的第一次工地会议，并形成会议纪要。

3) 试运行（营运）阶段

主要监督检查污染源情况、污染源治理情况、达标排放情况、试生产阶段环境风险防范与应急措施落实情况等是否符合环境影响评价及批复中的要求，如果出现与上述文件不符的情况应及时报告建设单位和环保行政主管部门，并提出解决方案。

4) 临时占地恢复

本项目在施工完毕后，沿线临时占地（取弃土场、施工生产生活区等）进行土地平整，取弃土场边坡削波，与周围地形保持一致后，撒播草籽进行生态恢复。

5) 竣工环境保护验收

本项目建设应当严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项生态保护和生态恢复措施以及污染防治措施。根据《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等法律法规的有关规定，项目通车营运后建设单位应及时开展自主环保验收，建设单位不具备编制验收监测（调查）报告能力的，可以委托有能力的技术机构编制。针对本项目开展竣工环境保护验收工作，建议建设单位在项目建设后期及时委托技术服务单位进场开展竣工环境保护验收调查工作，确保环评报告及批复中提出的措施能够及时落地或及时进行整改。

9 结论和建议

9.1 建设项目工程概况

项目名称：若羌县新材料产业园至砂梁西铁矿公路工程。

建设单位：若羌县交通运输局。

建设性质：新建。

建设地点：本项目位于巴音郭勒蒙古自治州若羌县。

工程规模：本项目路线全长 33.143 公里，采用双向两车道二级公路标准，设计速度 80km/h，（K0+000- K0+472.727，受既有桥梁限制，设计速度为 60km/h）整体式路基宽度 12m；小桥合计221.4米/10 座，涵洞90道，永久占地面积1155.5亩（不含导流坝）。

建设工期：2025年03月01日-2025年11月01日，建设周期为9个月。

总投资：本项目估算总投资21345.7167万元，环保投资1206万元，占总投资的 5.65%。

9.2 环境现状调查

9.2.1环境空气

2021年巴音郭勒蒙古自治州基本污染物中 NO₂、SO₂日均值和年均值 CO 日均值、O₃最大 8h 平均值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求；PM₁₀超标，因此，项目所在区域空气质量达标区判定结果为**非达标区**。

9.2.3声环境

拟建路段声环境监测结果满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

9.3 环境影响预测

9.3.1施工期环境影响预测

（1）施工期对空气环境的影响有施工扬尘、沥青摊铺废气、机械尾气等。

施工扬尘主要包括：运输物料扬尘、堆场扬尘、物料拌和扬尘和施工现场扬尘。运输物料扬尘主要来源于道路扬尘，筑路材料尤其是粉状材料若遮盖不严也会

容易起尘，对环境空气有一定影响。堆场的扬尘包括料堆的风吹扬尘、装卸扬尘和过往车辆引起路面积尘二次扬尘等，这将产生较大的扬尘污染，对周围环境带来一定的影响。本项目施工阶段施工扬尘对施工场界下风向有一定的影响，且路基施工阶段的影响程度大于施工后期路面工程阶段。严格落实环评报告提出的施工抑尘措施，规范施工人员作业，将有效减少起尘量，从而减小施工扬尘对周围农作物及居民点的影响。本工程推荐采用沥青混凝土路面结构，路面铺设过程中会产生沥青烟气，随着施工竣工，施工沥青烟气影响将不再存在，施工沥青烟气对环境的不利影响是暂时的，短期的。施工机械特别是载重车辆耗油量较大，燃油污染物排放中相当一部分是分散于运输道路上，而并不集中在施工现场，施工现场内实际排放的污染物不大，对周围环境空气质量影响不大。

（2）水环境

施工现场生产废水主要来源于预制构件养护废水以及车辆清洗废水，其污染物主要是COD、BOD₅、SS、NH₃-N、石油类等，施工现场设置隔油池+沉淀池，生产废水经过隔油、沉淀处理后回用施工生产，做到不外排。

（3）声环境

公路施工期噪声主要来源于施工机械和运输车辆辐射的噪声，昼间施工机械噪声对周围环境影响不大。夜间施工机械噪声等效A声级严重超标，夜间（00:00-8:00）应严禁施工。因此，施工期间只要严格遵守国家及地方的有关施工法律、法规，合理选择施工时间，对声环境影响有限。

（4）固体废物

本工程产生的废弃沥青原料作为周边农村公路修补使用；本项目产生的弃渣全部运至弃土场，不随意外排；施工期产生的生活垃圾统一收集后，清运至当地生活垃圾填埋场。

（5）生态环境

拟建公路为生态类建设项目，在工程建设中同步实施生态环境保护规划，尽力减少工程建设给生态环境带来的不利影响。建设单位应按照国家、自治区相关的规定，进一步减轻永久占地对土地资源的影响。临时工程占地主要是戈壁荒地，因为数量较小且限于建设期，对当地土地资源和农业生产不会产生较大影响。此外，临时占地施工结束后拟进行生态恢复，做好水土保持措施，临时用

地对生态环境可逐渐恢复。

本项目建设对于沿线的生态格局、生态演变趋势、生态系统的结构与功能、生态恢复能力、种群源的持久性和可达性、生态景观、区域小气候等影响轻微。

9.3.2 营运期环境影响与预测

(1) 水环境

营运期废水主要是路（桥）面径流，由于项目区域降水较少、蒸发较大，本项目沿线没有地表水体分布，路面径流流入公路两侧排水沟后蒸发损耗，对地表水环境影响甚微。

(2) 声环境

营运期交通噪声预测近期、中期、远期昼间夜间达标。

(3) 固体废物

通过制定和宣传法规，禁止乘客在公路上乱丢饮料袋、易拉罐等垃圾，以保证行车安全和公路两侧的清洁卫生。

(4) 生态环境

营运期路域范围内的绿化将在一定程度上发挥原有植被的作用，对受公路建设破坏的生态服务功能进行间接补偿；本项目设置桥梁、涵洞均可作为野生动物迁徙通道，且本项目为二级公路，路线不封闭，路基宽度不大，公路路基多采用低、平路基，在一定程度上可减少对野生动物的阻隔的影响；本项目针对运营期车辆尾气、路桥面雨水径流、车辆交通噪声以及环境风险均提出了相应的环保措施，经过措施治理后，各项污染因子排放均可以达到环境接受水平，对动植物的影响可以大大降低；公路建成后，路基工程对沿线原本的自然景观环境产生影响，使其空间被破坏。本项目弃土场远离干线道路，项目施工结束后进行土地平整，修复边坡，恢复原貌，做到景观和周围环境一致，经过相应的生态环境保护措施，弃土场对区域景观的影响不显著。

(5) 环境风险

当拟建公路通车后交通流量达到远期交通量时，发生危险品运输车辆交通事故的概率很小。由于危险货物运输车辆发生交通事故的概率不为零，所以不能排除重大交通事故等意外事件的发生，因此要求公路管理部门应根据《危险品安全管

管理条例》的规定，加强对进入公路的危险品运输车辆的检查、管理，并制定有效的事故应急计划和环境风险防范措施，通过加强管理和采取措施，使污染风险降为最低。

9.4 主要环保对策措施

9.4.1 施工阶段

(1) 施工期生态环境保护措施

严格限定施工的工作范围，严禁自行扩大施工用地范围。严格按照设计要求对取弃土场等施工期临时工程设施进行选址建设；拟建公路占用一定量的草地，对这部分地类区域采取表土剥离，这部分土壤质地条件较好，应充分加以利用。施工过程中将其临时堆放在公路永久占地范围内，并进行防护。施工后期根据实际情况对立地条件较好的路基边坡和路基坡脚至征地界内的区域实施覆土植物绿化措施；严格按照设计文件确定征占地范围，进行地表植被的清理工作。严格执行划界施工，禁止对征地范围之外的植被造成破坏。严格控制路基开挖，避免超挖破坏周围植被；临时占地在施工前也应保存好熟化土，施工结束后及时清理、覆盖熟化土，复种或选择当地适宜植物及时恢复绿化。占用草地等除了要办理土地补偿费，在施工完成后要及时进行生态恢复，恢复原有生态；加强施工管理，减少水土流失；严格规范施工队伍的行为，禁止非法猎捕和破坏国家野生动物及其生存环境；实施环境监理；临时堆土场施工后期及时将表土回覆用于生态恢复；临时用地应尽量缩短使用时间，施工结束后及时拆除，并恢复土地原有的功能。

(2) 施工期大气环境保护措施

严格控制施工扬尘监管。将施工工地扬尘污染防治纳入文明施工管理范畴，建立扬尘控制责任制度，在靠近居民区路段和经过农田路段施工，施工工地四周应当设置不低于2m的硬质密闭围挡；加强施工路段的洒水作业，尤其是在敏感路段，增加洒水频次，控制扬尘影响范围；施工场地内道路应配备洒水车定期清扫洒水，保证道路表面密实、湿润，防止因土质松散、干燥而产生扬尘。土方和散货物料的运输采用密闭方式，运输车辆的车厢应配备顶棚或遮盖物，运输路线尽量避开居住区，并对车辆经过的道路进行洒水降尘，以减少扬尘污染；对于不慎洒落的废渣、材料等派专人负责清扫，避免引起二次扬尘污染；筑路材料堆放地点选在环境保护目标下风向，距离在500m以上；运输车辆严禁超载运输，对于排放量严重超

标的机械应禁止使用；土方、水泥和石灰等散装物料运输、临时存放和装卸过程中，应采取防风遮挡措施或降尘措施，在沥青铺摊时建议选择铺摊时段为昼间，气象参数选择为晴天并具有二级以上风速，以便于沥青铺摊时产生的烟气能够迅速扩散、稀释与转移。施工单位应着重对施工人员采取防护和劳动保护措施；施工期间，当地生态环境局应加大监管力度，督促建设单位、施工单位严格落实各项大气污染防治措施，减轻扬尘污染，减少各种环境纠纷。

（3）施工期水环境保护措施

施工材料如沥青、油料、化学品等有害物质堆放场地应设蓬盖，以减少雨水冲刷造成污染；运输车辆的维修保养，尽量集中于各路段处的维修点进行，以方便含油污水的收集，对于预制构件养护废水以及车辆清洗废水，施工现场设置隔油池+沉淀池，生产废水经过经过隔油、沉淀处理后回用施工生产，做到不外排；项目施工期不建设施工营地，施工人员食宿及日常生活拟依托若羌县新材料产业园区（项目终点距园区约2.2km）或铁干里克镇等周边村、乡镇（项目距离若羌县铁干里克镇约20km路程），项目区施工期生活污水主要以厕所排水以及少量手部等清洗水为主，项目施工期拟建设临时厕所一座并配套建设临时污水处理一体化设备，施工期生活污水经处理后达到《新疆农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）A级标准后用于拟建公路周边绿化用水（A级适用于草地、生态林、荒漠的灌溉）。

（4）施工期声环境保护措施

尽量选用低噪声的施工机械和工艺；施工单位要合理安排工作人员轮流操作辐射高强度噪声的施工机械，减少工人接触高噪音的时间；合理采取变动施工方法措施缓解；应做好施工方式、数量、时间的计划，并力求避免在晨昏和正午施工等。

（5）施工期固体废物处置措施

本工程产生的废弃沥青原料作为周边农村公路修补使用；对收集、贮存、运输、处置固体废物的设施、设备和场所，应当加强管理和维护，保证其正常运行和使用；本项目产生的弃渣全部运至弃土场，不随意外排；施工期产生的生活垃圾统一收集后，清运至当地生活垃圾填埋场。

9.4.2 营运阶段

（1）营运期生态防护措施

施工后期应加强对绿化植物的管理与养护，以达到恢复植被、保护路基，以及减少土壤侵蚀的目的；根据实际情况对工程裸地，有恢复条件的尽量进行植被恢复，优先采用乡土植物品种，无恢复条件应做好征地补偿工作；加强绿化措施和综合防护措施的养护；公路管养单位应联合当地政府，加强通道的管理，确保通道过人、动物穿越的功能得以正常发挥。

（2）营运期大气环境保护措施

加强公路管理及路面养护，保持公路良好运营状态；严格执行汽车排放车检制度，限制尾气排放严重超标车辆上路；加强运输散装物资如煤、水泥、砂石材料等车辆的管理，运送上述物品需加盖篷布；严禁各种泄漏、散装超载的车辆上路运行，以防止公路遗撒货物造成污染；

（3）营运期水环境保护措施

加强危险品运输管理登记制度，加强运输危险品车辆的质量及运行状态检查，特别是安全防范措施的检查，消灭事故隐患。

（3）营运期声环境保护措施

加强交通管理，严格执行限速和禁止超载等交通规则，在通过敏感区域路段设置禁鸣标志，以减少交通噪声扰民问题。经常养护路面，维持公路路面的平整度，避免因路况不佳造成车辆颠簸等引起交通噪声增大；在临路无其他建筑物遮挡、无绿化林带的条件下建议规划部门不要批准在拟建项目两侧 200m 内修建居民区、学校、医院等对声环境质量要求高的建筑物。

（4）营运期固体废弃物措施

通过制定和宣传法规，禁止乘客在公路上乱丢饮料袋、易拉罐等垃圾，以保证行车安全和公路两侧的清洁卫生。

（5）营运期环境风险措施

加强拟建公路的交通运输管理，设置完善的交通指示、限速、隔离等设施，减少交通事故发生概率。尤其是危险品运输车辆，要求采取押运、限时通行等措施。制定危险品运输环境风险事故应急救援预案，配备一支训练有素的事处理、环保、消防队伍，同时要有充分的应急物资储备。

9.5 公众参与情况

本次环评公众参与分为三个阶段：（一）环境影响评价开始收集资料阶段，对

项目基本信息进行第一次信息公示；（二）建设项目环境影响报告书征求意见稿形成后开展第二次征求意见稿信息公示；（三）建设单位向生态环境主管部门报批环境影响报告书前，通过网络平台，对拟报批的环境影响报告书全文和公众参与说明进行第三次信息公示；建设单位对本项目环评信息采用网络、报纸及张贴等媒介进行公示公告。

本项目公示期间，未收到公众关于本项目环境影响的相关意见和建议。

9.5 综合结论

目建成后最大程度缩短矿区至产业园距离，有效降低矿产资源开发成本；将促进矿产资源开发，满足更多的南部山区钨、锡、萤石、煤炭、铁等矿产品运输需要，同时项目建设能进一步缓解 G315 线若羌过境公路的通行压力，减小过境车辆对县城交通的干扰；进一步拉大若羌县城市骨架，支撑带动沿线城镇发展，完善促进矿产资源开发，提高若羌县经济快速发展发挥巨大的作用。

本工程虽然在建设过程和营运活动中会对公路沿线声环境和生态环境等要素造成一定程度的污染和影响，但从整体和长期效益看，利大于弊，只要严格按照环保要求进行建设和管理，工程建设对环境的不利影响可得到控制和缓解，本项目在充分落实报告书提出的各项污染防治措施、生态保护与补偿措施、风险防范措施要求的前提下，从环境保护角度分析，本项目建设是可行的。